

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมุด 2 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - บริเวณทางโค้งสวนปาล์ม ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวผิวถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร ไหล่ทางหินหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด แบบเลขที่ 4/2560 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาตำบลสามปี 2560 - 2562 หน้า 21 ข้อ 14)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาตาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดราคากลางวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	1,860.00	1.67	3,106.20	1.4019	4,354.58	4,354.58
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	77.50	293.00	22,707.50	1.4019	31,833.64	31,833.64
3	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	1,550.00	316.75	490,959.10	1.4019	688,275.56	688,275.56
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	46.50	309.83	14,407.10	1.4019	20,197.31	20,197.31
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					531,179.89		TOTAL	747,661.09

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง	=	531,179.89
2	ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด	=	747,661.09
3	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
4	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	
6	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คิดเป็นราคากลางเพียง	747,000.00
ตัวหนังสือ	(เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวราภรณ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่