

ประมาณราคาก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC. dia 6 นิ้ว ลึก 80 ม.

สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณชุมชนหลังวัดกลางพัฒนาราม หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งไเส อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	8/2560	รายการเลขที่	1
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส				
โดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 0 - 120 เมตร	80 เมตร						
2	ท่อกรูบ่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	15 ท่อน	1,644.86	24,672.90	-	-	24,672.90	
3	ท่อกรรองน้ำ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	4 ท่อน	1,644.86	6,579.44	-	-	6,579.44	
4	ท่อตกตะกอน PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	1 ท่อน	1,644.86	1,644.86	-	-	1,644.86	
5	กรวดกรอง	3 ลบ.ม.	2,000.00	6,000.00	250.00	750.00	6,750.00	
6	โคลนวิทยาศาสตร์	7 ถุง	829.00	5,803.00	-	-	5,803.00	
7	คอนกรีตเสริมเหล็กเทขานบ่อ ขนาด 0.10 x 2.00 x 2.00 ม.	1 ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	น้ำมันเชื้อเพลิง	700 ลิตร	24.26	16,982.00	-	-	16,982.00	
	ค่าแรงเจาะบ่อ	80 เมตร	-	-	650.00	52,000.00	52,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			62,682.20		52,750.00	115,432.20	
	ราคาเมตรละ			783.53		659.38	1,442.90	
	ขอใช้			780.00		650.00	1,430.00	

ราคาน้ำมัน 24.26 บาท