

สถานที่ก่อสร้างซ่อมแซม จุดบ้านนาขอม เล็กบางพงส์ (บ้านห้วยหินลับ)

หมู่ที่ 6

แบบเลขที่

7/2560

รายการที่

3

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ

เมื่อวันที่

23 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
8	ยอดยกมา						347,067.41	
	งานติดตั้งกรงสนิมเหล็กและอุปกรณ์							
	8.1 ถังกรงสนิมเหล็กสำเร็จรูป Dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม.	1.00 ถัง	45,000.00	45,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	
	8.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2 1/2 นิ้ว	1.00 ท่อน	1,295.00	1,295.00	-	-	1,295.00	
	8.3 ท่อ pvc ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ Dia 2 1/2 นิ้ว	1.00 ท่อน	406.54	406.54	-	-	406.54	
	8.4 ยี่เป็ดท์ ชั้น 15 Dia 2 1/2 นิ้ว	2.00 ตัว	220.00	440.00	-	-	440.00	
	8.5 ข้อต่อจากเหล็ก Dia 2 1/2 นิ้ว	5.00 ตัว	249.00	1,245.00	-	-	1,245.00	
	8.6 ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบบอลวาล์ว Dia 2 1/2 นิ้ว	5.00 ตัว	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	8.7 ยูเนียนเหล็ก Dia 2 1/2 นิ้ว	2.00 ชุด	483.00	966.00	-	-	966.00	
	8.8 นิปเปิ้ล Dia 2 1/2 นิ้ว	7.00 ตัว	173.00	1,211.00	-	-	1,211.00	
	8.9 ข้อต่อสามทาง 65 x 69 x 69 มม.	1.00 ชุด	546.00	546.00	-	-	546.00	
9	งานท่อเมนจ่ายน้ำ							
	9.1 งานท่อกระจ่ายน้ำชนิด HDPE ขนาด 63 มม. ชั้น PN 6	1,000.00 เมตร	80.00	80,000.00	25.00	25,000.00	105,000.00	
	9.2 ข้อต่อตรง PE ขนาด 63 มม.	10.00 ตัว	330.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	9.3 ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00 อัน	838.00	838.00	-	-	838.00	
	9.4 น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	1.00 กระป๋อง	465.00	465.00	-	-	465.00	
	รวมยอด						518,279.95	