แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงไหล่ทางถนนดอนศาลา ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 195.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนดอนศาลา บ้านห้วยทรายทอง ลึกเฉลี่ย 0.48 เมตร หมู่ที่ 3 แบบเลขที่ รายการที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานหินคลุกถมไหล่ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 0.50 เมตร ยาว 195.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.48 เมตร	65.52	ลบ.ม.	311.39	20,402.27	12.68	830.79	21,233.07	ราคาน้ำมัน 26.16 บาท
2	งานดาดคอนกรีตไหล่ทาง กว้าง 1.70 เมตร ยาว 65.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.10 เมตร	110.50	ตร.ม.	343.00	37,901.50	-	-	37,901.50	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมยอด							59,134.57	