แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงไหล่ทางถนนสายซอยนายจำลอง – ต่อเขตตำบลสิชล ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนสายซอยนายจำลอง – ต่อเขตตำบลสิชล หนาเฉลี่ย 0.17 เมตร หมู่ที่ 4 แบบเลขที่ รายการที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานหินผุถมไหล่ทางในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.17 เมตร	17.85	ลบ.ม.	311.39	5,558.31	12.68	226.34	5,784.65	ราคาน้ำมัน 26.16 บาท
2	งานดาดคอนกรีตไหล่ทาง กว้าง 1.70 เมตร ยาว 30.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.10 เมตร	51.00	ตร.ม.	343.00	17,493.00	-	-	17,493.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมยอด							23,277.65	