แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเข้าถนนสายทุ่งหัวนา ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนสายทุ่งหัวนา บ้านเขาฝ้าย ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ รายการที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนพื้นคส.ล.เดิม	108.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,560.00	7,560.00	ราคาน้ำมัน 26.16 บาท
2	ทราบหยาบรองพื้นทาง	5.40	ลบ.ม.	294.68	1,591.27	-	-	1,591.27	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	108.00	ตร.ม.	25.00	2,700.00	5.00	540.00	3,240.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	21.60	ลบ.ม.	1,700.00	36,720.00	-	-	36,720.00	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	108.00	ตร.ม.	-	-	11.93	1,288.44	1,288.44	
6	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	16.68	กก.	21.53	359.12	3.30	55.04	414.16	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	22.91	กก.	21.03	481.80	3.30	75.60	557.40	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	15.00	เมตร	-	-	20.60	309.00	309.00	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	26.50	เมตร	-	-	13.65	361.73	361.73	
10	หินคลุกไหล่ทาง	3.36	ลบ.ม.	311.39	1,046.27	-	-	1,046.27	
	รวมยอด							53,088.27	