

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส (งบประมาณปี 2568)

- ประเภท โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1
- เจ้าขอโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งไเส
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักรับทุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01
- จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณจ้างบริเวณ	56,785,000	เงินโอน
2	ประมาณงานอาคาร	8,411,000	เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน	65,196,000	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	65,196,000	
	ตัวหนังสือ (หลักฐานหลักฐานหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยชัย ใจมัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส (งบประมาณปี 2568)

- ประเภท โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส) ระยะที่1
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งไเส
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01
- คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม	318,184.55	1.2036	382,966.00	เมื่อแก้ไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			382,966.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			382,000.00	
	ตัวหนังสือ (ตามแปลนแบบหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(นางนกสิษฐ์ อภิวัชร)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งใส)ระยะที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม	1.00	แห่ง		-		318,184.55	318,184.55	
	รวมราคางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม				-		318,184.55	318,184.55	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม								
1.1	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	922.50	922.50	922.50	
1.2	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	1,199.00	1,199.00	1,199.00	
1.3	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	1,484.00	1,484.00	1,484.00	
1.4	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	1,522.00	1,522.00	1,522.00	
1.5	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	1,598.00	1,598.00	1,598.00	
1.6	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	2,054.00	2,054.00	2,054.00	
1.7	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	1,919.25	1,919.25	1,919.25	
1.8	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	1,932.00	1,932.00	1,932.00	
1.9	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	2,407.50	2,407.50	2,407.50	
1.10	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	2,435.00	2,435.00	2,435.00	
1.11	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	2,420.25	2,420.25	2,420.25	
1.12	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	3,327.00	3,327.00	3,327.00	
1.13	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	3,456.00	3,456.00	3,456.00	
1.14	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	งาน	-	-	10,141.25	10,141.25	10,141.25	
1.15	อาคารร้านค้าชั่วคราว ค.ส.ล.	1.00	งาน	-	-	1,090.00	1,090.00	1,090.00	
1.16	อาคารศาลาประชาคม ค.ส.ล.	1.00	งาน	-	-	176,670.00	176,670.00	176,670.00	
1.17	อาคารห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	58,855.00	58,855.00	58,855.00	
1.18	ถนนภายใน	1.00	งาน	-	-	44,151.80	44,151.80	44,151.80	
1.19	ทางเข้าโครงการ	1.00	งาน	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมราคา งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม	1.00	แห่ง		-		318,184.55	318,184.55	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชค)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.1	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น									
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	2.70	ตร.ม.	-	-	25.00	67.50	67.50		
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้	2.70	ตร.ม.	-	-	60.00	162.00	162.00		
(3)	- งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	23.10	ตร.ม.	-	-	30.00	693.00	693.00		
	รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง		-		922.50	922.50		
1.2	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น									
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	4.10	ตร.ม.	-	-	25.00	102.50	102.50		
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้	4.10	ตร.ม.	-	-	60.00	246.00	246.00		
(3)	- งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	28.35	ตร.ม.	-	-	30.00	850.50	850.50		
	รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง		-		1,199.00	1,199.00		
1.3	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น									
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	5.60	ตร.ม.	-	-	25.00	140.00	140.00		
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้	5.60	ตร.ม.	-	-	60.00	336.00	336.00		
(3)	- งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	33.60	ตร.ม.	-	-	30.00	1,008.00	1,008.00		
	รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง		-		1,484.00	1,484.00		
1.4	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น									
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	5.80	ตร.ม.	-	-	25.00	145.00	145.00		
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้	5.80	ตร.ม.	-	-	60.00	348.00	348.00		
(3)	- งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	34.30	ตร.ม.	-	-	30.00	1,029.00	1,029.00		
	รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง		-		1,522.00	1,522.00		
1.5	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น									

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำลิซล(หาดทุ่งไผ่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	6.20	ตร.ม.	-	-	25.00	155.00	155.00	
(2)	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	6.20	ตร.ม.	-	-	60.00	372.00	372.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝ้าไม้อย่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	35.70	ตร.ม.	-	-	30.00	1,071.00	1,071.00	
	รวมราคา 1.5 อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง	-	-		1,598.00	1,598.00	
1.6	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น								
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	8.60	ตร.ม.	-	-	25.00	215.00	215.00	
(2)	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	8.60	ตร.ม.	-	-	60.00	516.00	516.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝ้าไม้อย่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	44.10	ตร.ม.	-	-	30.00	1,323.00	1,323.00	
	รวมราคา 1.6 อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง	-	-		2,054.00	2,054.00	
1.7	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น								
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	8.25	ตร.ม.	-	-	25.00	206.25	206.25	
(2)	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	8.25	ตร.ม.	-	-	60.00	495.00	495.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝ้าไม้อย่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	40.60	ตร.ม.	-	-	30.00	1,218.00	1,218.00	
	รวมราคา 1.7 อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง	-	-		1,919.25	1,919.25	
1.8	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น								
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	8.40	ตร.ม.	-	-	25.00	210.00	210.00	
(2)	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	8.40	ตร.ม.	-	-	60.00	504.00	504.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝ้าไม้อย่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	40.60	ตร.ม.	-	-	30.00	1,218.00	1,218.00	
	รวมราคา 1.8 อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง	-	-		1,932.00	1,932.00	
1.9	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น								
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	11.40	ตร.ม.	-	-	25.00	285.00	285.00	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากั้นลือช(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างค้ำไม้	11.40	ตร.ม.	-	-	60.00	684.00	684.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝายไม้ยาง/ไม้สักจริงรูป พร้อมคร่าวฝาย รวมราคา 1.9 อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	47.95	ตร.ม.	-	-	30.00	1,438.50	1,438.50	
1.10	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง		-		2,407.50	2,407.50	
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	11.60	ตร.ม.	-	-	25.00	290.00	290.00	
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างค้ำไม้	11.60	ตร.ม.	-	-	60.00	696.00	696.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝายไม้ยาง/ไม้สักจริงรูป พร้อมคร่าวฝาย รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	48.30	ตร.ม.	-	-	30.00	1,449.00	1,449.00	
1.11	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง		-		2,435.00	2,435.00	
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	11.55	ตร.ม.	-	-	25.00	288.75	288.75	
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างค้ำไม้	11.55	ตร.ม.	-	-	60.00	693.00	693.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝายไม้ยาง/ไม้สักจริงรูป พร้อมคร่าวฝาย รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	47.95	ตร.ม.	-	-	30.00	1,438.50	1,438.50	
1.12	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง		-		2,420.25	2,420.25	
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	17.40	ตร.ม.	-	-	25.00	435.00	435.00	
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างค้ำไม้	17.40	ตร.ม.	-	-	60.00	1,044.00	1,044.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝายไม้ยาง/ไม้สักจริงรูป พร้อมคร่าวฝาย รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	61.60	ตร.ม.	-	-	30.00	1,848.00	1,848.00	
1.13	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง		-		3,327.00	3,327.00	
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	18.30	ตร.ม.	-	-	25.00	457.50	457.50	
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างค้ำไม้	18.30	ตร.ม.	-	-	60.00	1,098.00	1,098.00	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)