

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์(หาดทุ่งใส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
(3)	- งานรื้อถอนฝ้ายยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าฝ้าย รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	63.35	ตร.ม.	-	-	30.00	1,900.50	1,900.50	
1.14	อาคารร้านค้าชั่วคราวโครงสร้างไม้ 1 ชั้น	1.00	แห่ง	-	-		3,456.00	3,456.00	
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมทุ่งตึก	75.95	ตร.ม.	-	-	25.00	1,898.75	1,898.75	
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างค้ำไม้	75.95	ตร.ม.	-	-	60.00	4,557.00	4,557.00	
(3)	- งานรื้อถอนฝ้ายยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าฝ้าย #VALUE!	122.85	ตร.ม.	-	-	30.00	3,685.50	3,685.50	
1.15	อาคารร้านค้าชั่วคราว ค.ส.ล.	1.00	แห่ง	-	-		10,141.25	10,141.25	
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมทุ่งตึก	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างค้ำไม้	5.00	ตร.ม.	-	-	60.00	300.00	300.00	
(3)	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	5.00	ตร.ม.	-	-	85.00	425.00	425.00	
(4)	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. รวมราคา อาคารร้านค้าชั่วคราว ค.ส.ล.	0.40	ลบ.ม.	-	-	600.00	240.00	240.00	
1.16	อาคารศาลาประชาคม ค.ส.ล.	1.00	แห่ง	-	-		1,090.00	1,090.00	
(1)	- งานรื้อถอนวัสดุถมทุ่งตึก	195.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,875.00	4,875.00	
(2)	- งานรื้อถอนโครงสร้างค้ำไม้	195.00	ตร.ม.	-	-	60.00	11,700.00	11,700.00	
(3)	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	195.00	ตร.ม.	-	-	85.00	16,575.00	16,575.00	
(4)	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	235.20	ลบ.ม.	-	-	600.00	141,120.00	141,120.00	
(5)	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น	72.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,160.00	2,160.00	
(6)	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว) รวมราคา อาคารศาลาประชาคม ค.ส.ล.	4.00	ชุด	-	-	60.00	240.00	240.00	
		1.00	แห่ง	-	-		176,670.00	176,670.00	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โพธิ์)

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากน้ำลิล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.17	อาคารห้องน้ำ								
(1)	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	95.63	ลบ.ม.	-	-	600.00	57,375.00	57,375.00	
(2)	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	60.00	120.00	120.00	
(3)	- งานรื้อถอนบ่อล้าง ค.ส.ล.	1.00	บ่อ	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
(4)	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถล้าง, อ่างล้างหน้า) ทุกชนิด/ทุกชนิด	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	
	รวมราคา อาคารห้องน้ำ	1.00	แห่ง		-		58,855.00	58,855.00	
1.18	ถนนภายใน								
(1)	- งานรื้อถอนถนนลาดยาง	2,867.00	ตร.ม.	-	-	15.40	44,151.80	44,151.80	
	รวมราคา ถนนภายใน	1.00	แห่ง		-		44,151.80	44,151.80	
1.19	ทางเข้าโครงการ								
(1)	- งานรื้อถอนป้าย	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
	รวมราคา ทางเข้าโครงการ	1.00	แห่ง		-		600.00	600.00	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โพธิ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส (งบประมาณปี 2568)

- ประเภท โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าถาวร(หาดทุ่งใส)ระยะที่1
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งใส
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01
- จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	งานอาคารศาลาประชาคม	6,988,461.58	1.2036	8,411,312.00	เผื่อน้ำ เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			8,411,312.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			8,411,000.00	
	ตัวหนังสือ (แปลงพื้นที่และพื้นที่หนึ่งพื้นที่พันบาทถ้วน)				

(นายณฐกสิทย์ ฤทธิโรจน์)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งใส)ระยะที่ 1

ปรีชาญาณและราชา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานอาคารศาลาประชาคม								
2.1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		2,676,248.51		687,475.82	3,363,724.33	
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		1,983,812.30		584,254.90	2,568,067.20	
2.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		386,688.40		100,511.17	487,199.58	
2.4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน		478,418.58		67,267.76	545,686.33	
2.5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน		20,482.65		3,301.50	23,784.15	
	รวมราคา งานอาคารศาลาประชาคม	1.00	แห่ง		5,545,650.44		1,442,811.15	6,988,461.58	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานฐานราก								
(1)	เสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.22x0.22 มยาว 13.00 ม.	82.00	ต้น	3,770.00	309,140.00	693.33	56,853.33	365,993.33	
(2)	ตัดหัวเสาเข็ม	82.00	ต้น	-	-	200.00	16,400.00	16,400.00	
(3)	เจาะสำรวจดิน (BORING)	3.00	ต้น	-	-	15,000.00	45,000.00	45,000.00	
(4)	DYNAMIC LOAD TEST	1.00	ต้น	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
(5)	ชุดดิน	29.13	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,262.97	3,262.97	
(6)	ทรายหยาบ	1.18	ลบ.ม.	309.26	364.19	104.00	122.47	486.66	
(7)	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,900.00	1,893.23	426.00	424.48	2,317.71	มารีน
(8)	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	877.40	ตร.ม.	230.00	201,802	25.00	21,935	223,737	
(9)	Wire Mesh 4mm.@0.20m.#	877.40	ตร.ม.	32.00	28,077	5.00	4,387	32,464	
(10)	คอนกรีตทับหน้า	877.40	ตร.ม.	101.09	88,696	30.00	26,322	115,018	
(11)	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc(ทรงกระบอก)	192.79	ลบ.ม.	2,100.00	404,855.80	419.00	80,778.37	485,634.17	มารีน
	คอนกรีตชนิดทนสภาพแวดล้อมทางทะเล								
(12)	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	1,186.42	กก.	24.56	29,138.36	4.40	5,220.23	34,358.60	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	10,166.03	กก.	22.91	232,921.68	4.40	44,730.52	277,652.20	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,963.72	กก.	23.15	45,462.78	3.60	7,069.38	52,532.15	
	- เหล็ก SD 40 dia. 16 มม.	5,249.56	กก.	23.11	121,308.88	3.60	18,898.40	140,207.28	
	- เหล็ก SD 40 dia. 20 มม.	3,845.48	กก.	22.77	87,547.59	3.10	11,920.99	99,468.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	672.34	กก.	50.29	33,810.12	-	-	33,810.12	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชค)

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากวนลิซูล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
(13)	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,475.42	ตร.ม.	-	-	139.00	205,083.10	205,083.10	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,180.33	ตร.ม.	540.00	637,381	-	-	637,380.58	
	- โครงเคราแบบหล่อคอนกรีต	354.10	ลบ.ฟ.	500.00	177,050	-	-	177,050.16	
	- ตะปู	368.85	กก.	42.06	15,514	-	-	15,514.02	
(14)	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด150x80x6.0 มม.	2,711.71	กก.	22.35	60,606.70	10.00	27,117.09	87,723.79	
	- เหล็กกล่อง ขนาด100x50x3.2 มม.	724.83	กก.	22.35	16,200.04	10.00	7,248.34	23,448.38	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x4.0 มม.	454.50	กก.	22.35	10,158.01	10.00	4,544.97	14,702.97	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x3.2 มม.	4,411.96	กก.	22.35	98,607	10.00	44,119.63	142,726.99	
	- สลักไม้	886.79	กก.	85.38	75,713.87	35.00	31,037.55	106,751.42	
	รวมราคา หมวดงานโครงสร้าง	1.00	แห่ง		2,676,248.51		687,475.82	3,363,724.33	

(นายสกลสิทธิ์ อภิธิกุล)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลือส(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.2.1	งานหลังคา	1.00	รวม		646,653.93		105,190.00	751,843.93	
2.2.2	งานฝ้าเพดาน	1.00	รวม		247,759.73		67,496.00	315,255.73	
2.2.3	งานผนังและตอกแต่ง	1.00	รวม		384,393.55		270,630.00	655,023.55	
2.2.4	งานพื้นและตอกแต่ง	1.00	รวม		72,990.58		36,932.00	109,922.58	
2.2.5	งานบันไดและทางลาด	1.00	รวม		89,681.30		15,854.00	105,535.30	
2.2.6	งานประตูและหน้าต่าง	1.00	รวม		127,459.00		38,237.70	165,696.70	
2.2.7	งานทาสี	1.00	รวม		44,442.72		27,356.00	71,798.72	
2.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม		370,431.49		22,559.20	392,990.69	
	รวมราคา 2.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	แห่ง		1,983,812.30		584,254.90	2,568,067.20	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)