

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต ชนิดแผ่นเรียบ	17,168.00	แผ่น	32.30	554,526.40	-	-	554,526.40	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แผ่นเชิงชาย	412.50	แผ่น	33.50	13,818.75	-	-	13,818.75	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แผ่นสันหลังคา	353.10	แผ่น	33.50	11,828.85	-	-	11,828.85	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	928.00	ตร.ม.	-	-	80.00	74,240.00	74,240.00	
	- ครอบสันหลังคา / ครอบตะเข้สัน	310.30	แผ่น	70.41	21,848.22	-	-	21,848.22	
	- ครอบบันนลม	37.00	แผ่น	70.41	2,605.17	-	-	2,605.17	
	- ครอบปิดजू	2.00	แผ่น	95.20	190.40	-	-	190.40	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	10.00	แผ่น	95.20	952.00	-	-	952.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสัน ครอบข้าง และครอบตะเข้สัน	91.00	ม.	-	-	80.00	7,280.00	7,280.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 1" x 12" + ทับเชิงชาย สำเร็จรูป	280.00	ม.	115.79	32,421.20	73.00	20,440.00	52,861.20	
	- ไม้ปิดजूไม้เทียม 1" x 12" + ทับเชิงชาย สำเร็จรูป	10.00	ม.	115.79	1,157.90	73.00	730.00	1,887.90	
	- หน้าบ้านกรุแผ่นไม้เทียม WPC หน้ากว้าง 15 ซม. พร้อมโครง	2.00	ชุด	3,652.52	7,305.04	1,250.00	2,500.00	9,805.04	
	รวมราคา 2.2.1 งานหลังคา	1.00	แห่ง		646,653.93		105,190.00	751,843.93	
2.2.2	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ	86.00	ตร.ม.	298.42	25,664.12	75.00	6,450.00	32,114.12	
	โครงสร้างฝ้าเหล็กชุบสังกะสี								
C2	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดหนาชั้นหนา 9 มม.ฉาบเรียบ	62.00	ตร.ม.	305.90	18,965.80	75.00	4,650.00	23,615.80	
	โครงสร้างฝ้าเหล็กชุบสังกะสี								
C3	- ฝ้าเพดานโฟมบอร์ดชนิดบอร์ดหนา 6 มม.ฉาบเรียบ	613.00	ตร.ม.	331.37	203,129.81	92.00	56,396.00	259,525.81	
	โครงสร้างฝ้าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมราคา 2.2.2 งานฝ้าเพดาน	1.00	แห่ง		247,759.73		67,496.00	315,255.73	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โพธิ์)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
2.2.3	งานฝังและตอกแฉ่ง										
		- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	447.00	ตร.ม.	317.54	141,940.38	94.00	42,018.00	183,958.38		
		- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	227.00	ม.	129.24	29,337.48	46.00	10,442.00	39,779.48		
		- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	14.00	ม.	189.39	2,651.46	64.00	896.00	3,547.46		
		- ฉาบปูนเรียบ ภายใน	1,496.00	ตร.ม.	60.18	90,029.28	87.00	130,152.00	220,181.28		
P2	- ฉาบปูนเรียบ ภายนอก	468.00	ตร.ม.	60.18	28,164.24	95.00	44,460.00	72,624.24			
		- กรงระบ้องเสริม 20x20 ซม. ผิวมันสีขาว	257.00	ตร.ม.	359.03	92,270.71	166.00	42,662.00	134,932.71		
		รวมราคา 2.2.3 งานฝังและตอกแฉ่ง	1.00	แห่ง		384,393.55		270,630.00	655,023.55		
		2.2.4	งานพื้นและตอกแฉ่ง								
				- พื้นทำผิวซีเมนต์ขัดมัน	590.00	ตร.ม.	69.39	40,940.10	40.00	23,600.00	64,540.10
- พื้นทรายล้างสีธรรมชาติ "เบอร์ 4" (ฝังเส้น PVC)	34.00			ตร.ม.	328.15	11,157.10	104.00	3,536.00	14,693.10		
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30x30 ซม. ผิวด้าน	62.00			ตร.ม.	336.99	20,893.38	158.00	9,796.00	30,689.38		
รวมราคา 2.2.4 งานพื้นและตอกแฉ่ง	1.00			แห่ง		72,990.58		36,932.00	109,922.58		
2.2.5	งานบันไดและทางลาด										
		- ทางลาด 1 ทำผิว F5 ทราสล้างสีธรรมชาติ "เบอร์ 4"	22.00	ตร.ม.	328.15	7,219.30	104.00	2,288.00	9,507.30		
		- งานตีลាយกำแพง 1 ซม.	22.00	ตร.ม.	-	-	45.00	990.00	990.00		
		- งานราวกันตกสเตนเลส	23.00	ม.	1,716.00	39,468.00		-	39,468.00		
		- ทางลาด 2 ทำผิว F5 ทราสล้างสีธรรมชาติ "เบอร์ 4"	12.00	ตร.ม.	328.15	3,937.80	104.00	1,248.00	5,185.80		
F5	- งานตีลាយกำแพง 1 ซม.	12.00	ตร.ม.	-	-	45.00	540.00	540.00			
		- ราวกันตกสเตนเลสกลมราวจับ 2 นิ้ว ลูกกรง 1 นิ้ว	16.00	ม.	1,716.00	27,456.00		-	27,456.00		
		- บันได ST1-4 ทำผิว F4 ซีเมนต์ขัดมัน (ลูกตั้ง-ลูกนอน)	124.00	ตร.ม.	93.55	11,600.20	87.00	10,788.00	22,388.20		
		รวมราคา 2.2.5 งานบันไดและทางลาด	1.00	แห่ง		89,681.30		15,854.00	105,535.30		

(นายสถลสิทธิ์ ฤทธิโชค)

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์(หาดทุ่งใส)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.6	งานประตูและหน้าต่าง								
D1	- บานเฟี้ยมไม้ 3 คอน 3.8 0x 2.40 ม.	5.00	ชุด	15,000.00	75,000.00	4,500.00	22,500.00	97,500.00	
D2	- ประตูบานม้วนเหล็ก ขนาด 2.40 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,680.00	4,680.00	1,404.00	1,404.00	6,084.00	
D3	- ประตูบานไม้เปิดด้วยขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	5,803.00	5,803.00	1,740.90	1,740.90	7,543.90	
D4	- ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว + เก็ตรับระบายอากาศ	2.00	ชุด	6,423.00	12,846.00	1,926.90	3,853.80	16,699.80	
D5	- ประตูบานเลื่อน คนพิการ	1.00	ชุด	4,830.00	4,830.00	1,449.00	1,449.00	6,279.00	
W1	- บานอะลูมิเนียมกระจกทั้งคู่ (6 มม.Clear A/N)	2.00	ชุด	3,510.00	7,020.00	1,053.00	2,106.00	9,126.00	
W2	- บานอะลูมิเนียมเปิดคู่ (6 มม.Clear A/N)	2.00	ชุด	6,435.00	12,870.00	1,930.50	3,861.00	16,731.00	
W3	- บานอะลูมิเนียมกระจกทั้ง (6 มม.Clear A/N)	2.00	ชุด	2,205.00	4,410.00	661.50	1,323.00	5,733.00	
	รวมราคา 2.2.6 งานประตูและหน้าต่าง	1.00	แห่ง		127,459.00		38,237.70	165,696.70	
2.2.7	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (เกรดที่ 1)	539.00	ตร.ม.	55.23	29,768.97	34.00	18,326.00	48,094.97	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (เกรดที่ 1)	215.00	ตร.ม.	48.75	10,481.25	30.00	6,450.00	16,931.25	
	- สีฟ้าพาดนภายใน	86.00	ตร.ม.	48.75	4,192.50	30.00	2,580.00	6,772.50	
	รวมราคา 2.2.7 งานทาสี	1.00	แห่ง		44,442.72		27,356.00	71,798.72	
2.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	งาน WC1 และ WC2 โถสุขภัณฑ์								
	- WC1 โถสุขภัณฑ์ สีขาว มีหมอน้ำ	6.00	ชุด	5,470.00	32,820.00	450.00	2,700.00	35,520.00	
	- WC3 โถสุขภัณฑ์ สีขาว	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	450.00	450.00	9,170.00	
	- STOP VALVE	14.00	ชุด	300.00	4,200.00	35.00	490.00	4,690.00	
	- สายชำระ	7.00	ชุด	220.00	1,540.00	35.00	245.00	1,785.00	

(หมายเหตุ ฤทธิโชค)

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งาน LV 1 อ่างล้างหน้า								
	- อ่างล้างหน้าคาน์เตอร์สำเร็จรูป สีขาว	7.00	ชุด	2,880.00	20,160.00	450.00	3,150.00	23,310.00	
	- สะตืออ่าง	7.00	ชุด	279.00	1,953.00	-	-	1,953.00	
	- ท่อ P Trap	7.00	ชุด	909.00	6,363.00	-	-	6,363.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสถัก	7.00	ชุด	216.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- STOP VALVE	7.00	ชุด	300.00	2,100.00	35.00	245.00	2,345.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ	7.00	ชุด	2,120.00	14,840.00	-	-	14,840.00	
	LV 4 อ่างล้างหน้า								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน	1.00	ชุด	9,040.00	9,040.00	450.00	450.00	9,490.00	
	- ท่อ P Trap	1.00	ชุด	909.00	909.00	-	-	909.00	
	- สายน้ำดีสแตนเลสถัก	1.00	ชุด	216.00	216.00	-	-	216.00	
	- STOP VALVE	1.00	ชุด	300.00	300.00	35.00	35.00	335.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านยาว	1.00	ชุด	2,079.00	2,079.00	-	-	2,079.00	
	U1 โถปัสสาวะชาย								
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	4,160.00	12,480.00	450.00	1,350.00	13,830.00	
	- ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	3,609.00	10,827.00	-	-	10,827.00	
	- C921 ตะแกรงกรองผง สำหรับโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- C9476 หน้าแปลนยึดผนัง	3.00	ชุด	620.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะ	2.00	ชุด	1,168.00	2,336.00	170.00	340.00	2,676.00	

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากสิชล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
SH ผู้กว้านน้ำ	- ก้อนน้ำติดผนัง	5.00	ชุด	1,290.00	6,450.00	-	-	6,450.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	5.00	ชุด	1,008.00	5,040.00	70.00	350.00	5,390.00	
	- ราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	801.00	4,005.00	70.00	350.00	4,355.00	
	- ฝ้าสูงปู	5.00	ชุด	520.00	2,600.00	120.00	600.00	3,200.00	
	อื่นๆ								
	- เคา์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 2.60 x หนา 0.10 ม.	2.60	ม.	3,287.25	8,546.85	-	-	8,546.85	
	Top หินแกรนิตดำไทยหนาแผ่นหนา 18 มม.								
	- เคา์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 2.00 x หนา 0.10 ม.	2.00	ม.	3,287.25	6,574.50	-	-	6,574.50	
	Top หินแกรนิตดำไทยหนาแผ่นหนา 18 มม.								
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง ก้นกลื่น 3 นิ้ว	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	75.00	300.00	3,300.00	
	- ก้อนน้ำต้อย (ล้างพื้น)	3.00	ชุด	1,130.00	3,390.00	25.00	75.00	3,465.00	
	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	13,500.00	148,500.00	800.00	8,800.00	157,300.00	
	- Top หินแกรนิตดำไทยหนา 18 มม.กว้าง 10 ซม.	5.20	ม.	641.48	3,335.70	221.00	1,201.20	4,536.90	
	- Top หินแกรนิตดำไทยหนา 18 มม.กว้าง 15 ซม.	3.00	ม.	641.48	1,924.44	231.00	693.00	2,617.44	
	- HC1 ราวจับตัวแอล	1.00	ชุด	3,888.00	3,888.00	70.00	70.00	3,958.00	
	- HC2 ราวจับตัวพีพีไค้	3.00	ชุด	10,269.00	30,807.00	105.00	315.00	31,122.00	
	- HC3 ราวจับตรงยาว 60 ซม.	5.00	ชุด	1,431.00	7,155.00	70.00	350.00	7,505.00	
	รวมราคา งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	แห่ง		370,431.49		22,559.20	392,990.69	

โครงการพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (หาดทุ่งเสา) ระยะที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
2.3.1	งานระบบเมนไฟฟ้า	1.00	รวม		46,860.20		4,683.66	51,543.86	
2.3.2	ท่อและสายไฟฟ้า	1.00	รวม		194,513.70		61,150.69	255,664.40	
2.3.3	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	รวม		26,346.50		8,035.95	34,382.45	
2.3.4	งานติดตั้งตู้รับไฟฟ้า	1.00	รวม		7,516.40		2,629.12	10,145.52	
2.3.5	งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	รวม		61,498.59		14,863.61	76,362.19	
2.3.6	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินห้องน้ำผู้พิการ	1.00	รวม		9,120.88		1,445.04	10,565.93	
2.3.7	ระบบอินเตอร์เน็ต	1.00	รวม		40,832.13		7,703.10	48,535.23	
	รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	แห่ง		386,688.40		100,511.17	487,199.58	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำสีชล(หาดทุ่งไผ่)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.1	งานระบบเมนไฟฟ้า								
	- LP1 : ตู้ LOAD CENTER ขนาด 30 ช่อง	1.00	ชุด	13,470.00	13,470.00	1,200.00	1,200.00	14,670.00	
	- MCCB 3P 50AT IC>=18kA	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	110.00	110.00	4,070.00	
	- MINATURE CB. 1P 16AT IC>=6kA	7.00	ชุด	244.00	1,708.00	110.00	770.00	2,478.00	
	- MINATURE CB. 3P 16AT IC>=6kA	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	110.00	110.00	2,390.00	
	- MINATURE CB. 3P 32AT IC>=6kA	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	110.00	110.00	2,390.00	
	- RCBO 1P 16AT IC>=6kA	3.00	ชุด	3,410.00	10,230.00	110.00	330.00	10,560.00	
	- RCBO 1P 20AT IC>=6kA	2.00	ชุด	3,410.00	6,820.00	110.00	220.00	7,040.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	6,112.20	6,112.20	1,833.66	1,833.66	7,945.86	
	รวมราคา 2.3.1 งานระบบเมนไฟฟ้า	1.00	แห่ง		46,860.20		4,683.66	51,543.86	
2.3.2	ท่อและสายไฟฟ้า								
	สาย								
	IEC 01 10Sq.mm.	10.00	เมตร	69.02	690.20	16.00	160.00	850.20	
	IEC 01 4Sq.mm.	651.20	เมตร	27.60	17,973.12	10.00	6,512.00	24,485.12	
	IEC 01 2.5Sq.mm.	1,998.00	เมตร	17.50	34,965.00	7.00	13,986.00	48,951.00	
	Nyy 1C-25Sq.mm.	312.40	เมตร	202.44	63,242.26	30.00	9,372.00	72,614.26	
	Nyy 1C-6Sq.mm.	78.10	เมตร	82.32	6,429.19	20.00	1,562.00	7,991.19	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	12,329.98	12,329.98	3,698.99	3,698.99	16,028.97	
	ท่อ								
	IMC 1/2"	10.00	เมตร	77.33	773.33	26.00	260.00	1,033.33	
	EMT 1/2"	921.00	เมตร	44.33	40,831.00	22.00	20,262.00	61,093.00	

(นายตกลีสิทธิ์ ฤทธิโชค)