

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าแก้งา (หาดทุ่งไเส) ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.3	HDP E 63mm	78.10	เมตร	83.00	6,482.30	25.00	1,952.50	8,434.80	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	9,617.33	9,617.33	2,885.20	2,885.20	12,502.52	
	Ground Rod 5/8" Long 10"	1.00	ชุด	1,180.00	1,180.00	500.00	500.00	1,680.00	
	รวมราคา 2.3.2 ท่อและสายไฟฟ้า	1.00	แห่ง		194,513.70		61,150.69	255,664.40	
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
2.3.3	- Fluorescent LED T8 16W	47.00	ชุด	290.00	13,630.00	115.00	5,405.00	19,035.00	
	- Emergency Light 2x9W LED Battery back up time 2Hr.	6.00	ชุด	1,400.00	8,400.00	115.00	690.00	9,090.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง	9.00	ชุด	68.00	612.00	80.00	720.00	1,332.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง	1.00	ชุด	112.00	112.00	90.00	90.00	202.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง	1.00	ชุด	156.00	156.00	100.00	100.00	256.00	
2.3.4	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	3,436.50	3,436.50	1,030.95	1,030.95	4,467.45	
	รวมราคา 2.3.3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	แห่ง		26,346.50		8,035.95	34,382.45	
	งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	9	ชุด	193.00	1,737.00	90.00	810.00	2,547.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ แบบกันน้ำ	7	ชุด	537.00	3,759.00	115.00	805.00	4,564.00	
2.3.4	- เต้ารับเดี่ยว	8	ชุด	130.00	1,040.00	90.00	720.00	1,760.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	980.40	980.40	294.12	294.12	1,274.52	
	รวมราคา 2.3.4 งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า	1.00	แห่ง		7,516.40		2,629.12	10,145.52	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ใจดี)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.5	งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FCP 5 Zone w / Accessories	1.00	ชุด	26,400.00	26,400.00	7,920.00	7,920.00	34,320.00	
	- Smoke Detector	3.00	ชุด	1,220.00	3,660.00	120.00	360.00	4,020.00	
	- Heat Detector	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	120.00	360.00	2,610.00	
	- Manual Station	1.00	ชุด	2,530.00	2,530.00	120.00	120.00	2,650.00	
	- Bell Alarm	1.00	ชุด	1,815.00	1,815.00	120.00	120.00	1,935.00	
	- FRC 2.5 Sq.m.m.	34.50	เมตร	34.40	1,186.80	12.00	414.00	1,600.80	
	- IEC01 1.5 Sq.m.m.	193.20	เมตร	11.48	2,217.94	5.00	966.00	3,183.94	
	- EMT 1/2"	96.60	เมตร	44.33	4,282.60	22.00	2,125.20	6,407.80	
	- IMC 3/4"	17.25	เมตร	125.00	2,156.25	28.00	483.00	2,639.25	
2.3.6	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	ทะมา	6,651.35	15,000.00	1,995.41	1,995.41	16,995.41	
	รวมราคา 2.3.5 งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	แห่ง		61,498.59		14,863.61	76,362.19	
	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินห้องน้ำผู้พิการ								
	Bathroom Button With Pull Cord	1.00	set	2,376.00	2,376.00	115.00	115.00	2,491.00	
	Buzzer with strobe light	1.00	set	1,404.00	1,404.00	115.00	115.00	1,519.00	
	Power Supply	1.00	set	2,500.00	2,500.00	115.00	115.00	2,615.00	
	EMT. 1/2"	23.00	m.	44.33	1,019.67	22.00	506.00	1,525.67	
	4C-0.65mm TIEV	23.00	m.	13.09	301.07	6.00	138.00	439.07	
	Accessories	1.00	LS.	1,520.15	1,520.15	456.04	456.04	1,976.19	
	รวม ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินห้องน้ำผู้พิการ				9,120.88		1,445.04	10,565.93	

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากน้ำลือชล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.3.7	ระบบอินเตอร์เน็ต								
	Rack 9U	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	DATA Outlet RJ45	1	ชุด	392.00	392.00	265.00	265.00	657.00	
	UTP,CAT6	22	m.	17.54	393.36	7.00	156.98	550.33	
	EMT. 1/2"	22	m.	44.33	994.18	22.00	493.35	1,487.53	
	IMC 2"	80.00	m.	365.33	29,226.67	48.00	3,840.00	33,066.67	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,325.93	5,325.93	1,597.78	1,597.78	6,923.71	
	รวมราคา 2.3.7 ระบบอินเตอร์เน็ต	1.00	แห่ง		40,832.13		7,703.10	48,535.23	

(นายตฤณสิทธิ์ ฤทธิโรจน์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล									
2.4.1	งานระบบประปา	1.00	รวม		424,842.63		45,910.41	470,753.04		
2.4.2	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	รวม		53,575.95		21,357.35	74,933.30		
รวมราคา 2.4 หมวดงานระบบสุขาภิบาล				1.00	แห่ง		478,418.58	67,267.76	545,686.33	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.1	งานระบบประปา								
	ท่อ PB SDR 13.5								
	- ท่อ PB ขนาด Ø 1 1/2".	17.00	เมตร	130.00	2,210.00	50.00	850.00	3,060.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	เหมา	1,105.00	1,105.00	331.50	331.50	1,436.50	
	- อุปกรณ์จับยึดท่อ	1.00	เหมา	442.00	442.00	132.60	132.60	574.60	
	ท่อ PVC. Class 13.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2".	40.00	เมตร	13.25	530.00	30.00	1,200.00	1,730.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4".	9.00	เมตร	16.00	144.00	30.00	270.00	414.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1".	35.00	เมตร	25.25	883.75	30.00	1,050.00	1,933.75	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/4".	22.00	เมตร	33.00	726.00	30.00	660.00	1,386.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2".	17.00	เมตร	42.50	722.50	40.00	680.00	1,402.50	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	เหมา	1,503.13	1,503.13	450.94	450.94	1,954.06	
	- อุปกรณ์จับยึดท่อ	1.00	เหมา	601.25	601.25	180.38	180.38	781.63	
	- วาล์วกลอย ขนาด 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	100.00	300.00	1,350.00	
	- Flexible Conector ขนาด 1-1/4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	250.00	500.00	3,100.00	
	- ตั้งเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 5 ลบ.ม.	3.00	ถัง	42,000.00	126,000.00	3,000.00	9,000.00	135,000.00	
	- บูลเตอร์ปั๊ม CWP 01 Vertical Multistage Centrifugal Pump 1.5 kw.2Pump/Set	1.00	ชุด	275,000.00	275,000.00	27,500.00	27,500.00	302,500.00	
	Flow Rate 10 m3/hr, H-18m. 3P/380V/50hz								
	3P/380V/50hzพร้อมตู้ควบคุมครบชุด								

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากสิชล(หาดทุ่งไเล)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.2	- Gate Valve ขนาด 1-1/4 นิ้ว	2.00	ชุด	515.00	1,030.00	250.00	500.00	1,530.00	
	- Gate Valve ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ชุด	990.00	4,950.00	400.00	2,000.00	6,950.00	
	- water hammer arrestor ขนาด 1/2 นิ้ว (10 FU)	1.00	ชุด	1,125.00	1,125.00	100.00	100.00	1,225.00	
	- water hammer arrestor ขนาด 3/4 นิ้ว (20 FU)	1.00	ชุด	1,320.00	1,320.00	150.00	150.00	1,470.00	
	- water hammer arrestor ขนาด 1 นิ้ว (60 FU)	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	55.00	55.00	2,955.00	
	รวมราคา 2.4.1 งานระบบประปา				424,842.63		45,910.41	470,753.04	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	ท่อ PVC. Class 8.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2"	37.00	เมตร	28.50	1,054.50	30.00	1,110.00	2,164.50	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	41.00	เมตร	45.00	1,845.00	40.00	1,640.00	3,485.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3"	28.00	เมตร	98.75	2,765.00	75.00	2,100.00	4,865.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4"	28.00	เมตร	160.00	4,480.00	100.00	2,800.00	7,280.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	เหมา	5,072.25	5,072.25	1,521.68	1,521.68	6,593.93	
	- อุปกรณ์จับยึดท่อ	1.00	เหมา	2,028.90	2,028.90	608.67	608.67	2,637.57	
	- Floor Clean Out ขนาด 3 นิ้ว	3.00	ตัว	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
	- Clean Out ขนาด 6 นิ้ว	3.00	ตัว	470.00	1,410.00	300.00	900.00	2,310.00	
	- Clean Out ขนาด 12 นิ้ว	1.00	ตัว	18,200.00	18,200.00	300.00	300.00	18,500.00	
	- Floor Clean Out ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	

(นายเสกสิทธิ์ อักษรใจดี)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปลูกคอนกรีต - ป่อซีเมนต์ (1ชุด มี2ป่อ) งานชุดดินและถมกลับ ปลูกคอนกรีต 80x40 ซม. ฝาปิดปลูกคอนกรีต 1.0 ม. อิฐหัก ทรายหยาบ คอนกรีตยาแนว รวมราคา 2.4.2 งานระบบสุขาภิบาล	1.00	ชุด						
		56.00	ลบ.ม.		-	99.00	5,544.00	5,544.00	
		14.00	ชุด	276.00	3,864.00	100.00	1,400.00	5,264.00	
		2.00	ชุด	183.15	366.30	80.00	160.00	526.30	
		26.00	ลบ.ม.	200.00	5,200.00	50.00	1,300.00	6,500.00	
		2.00	ลบ.ม.	595.00	1,190.00	99.00	198.00	1,388.00	
		0.50	ลบ.ม.	2,200.00	1,100.00	150.00	75.00	1,175.00	
		1.00	แผง		53,575.95		21,357.35	74,933.30	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)