

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
2.5.1	พัดลมระบายอากาศ	1.00	รวม		20,482.65		3,301.50	23,784.15	
	รวมราคาหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	แห่ง		20,482.65		3,301.50	23,784.15	

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากล้วยลีส(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5.1	พัฒนาระบายอากาศ								
EF-1F-01	พัฒนาระบายอากาศ PWM 100CFM	1.00	ชุด	3,366.00	3,366.00	350.00	350.00	3,716.00	
EF-1F-02	พัฒนาระบายอากาศ PWM 500CFM	1.00	ชุด	3,393.00	3,393.00	450.00	450.00	3,843.00	
EF-1F-03	พัฒนาระบายอากาศ PWM 300CFM	1.00	ชุด	2,592.00	2,592.00	450.00	450.00	3,042.00	
EF-1F-04	พัฒนาระบายอากาศ PWM 200CFM	1.00	ชุด	2,502.00	2,502.00	450.00	450.00	2,952.00	
EF-1F-05	พัฒนาระบายอากาศ PWM 300CFM	1.00	ชุด	2,592.00	2,592.00	450.00	450.00	3,042.00	
EF-1F-06	พัฒนาระบายอากาศ PWM 50CFM	1.00	ชุด	3,366.00	3,366.00	350.00	350.00	3,716.00	
	อุปกรณ์เขานยึดท่อ	1.00	เหมา	2,671.65	2,671.65	801.50	801.50	3,473.15	
	รวมราคา พัฒาระบายอากาศ	1.00	แห่ง		20,482.65		3,301.50	23,784.15	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส (งบประมาณปี 2568)

- ประเภท โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส) ระยะที่1
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งไเส
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01
- คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	งานพื้นที่ Landmark 1 ระยะที่ 1	1,460,281.45	1.2036	1,757,594.00	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			1,757,594.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,757,000.00	
	ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(นายเสกสิทธิ์ อุทรังโรติ)

โครงการพัฒนาพืชน้ำปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่ 1

[illegible]

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซ(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	หมวดงานโครงสร้าง								
(1)	ขุดดิน	19.36	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,168.32	2,168.32	
(2)	ทรายหยาบ	1.57	ลบ.ม.	309.26	486.47	104.00	163.59	650.06	
(3)	คอนกรีตหยาบ	1.33	ลบ.ม.	1,900.00	2,528.90	426.00	567.01	3,095.91	
(4)	งานคอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc.(ทรงกระบอก) คอนกรีตชนิดทนสภาพแวดล้อมทางทะเล	51.88	ลบ.ม.	2,100.00	108,952.41	419.00	21,738.60	130,691.01	
(5)	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	54.33	กก.	24.56	1,334.29	4.40	239.04	1,573.33	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	1,914.83	กก.	22.91	43,872.23	4.40	8,425.27	52,297.50	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,879.53	กก.	23.15	43,513.83	3.60	6,766.32	50,280.15	
	- เหล็ก SD 40 dia. 16 มม.	1,311.86	กก.	23.11	30,314.93	3.60	4,722.69	35,037.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	154.82	กก.	50.16	7,765.60	-	-	7,765.60	
(6)	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	354.43	ตร.ม.	-	-	139.00	49,266.15	49,266.15	
	- แบบหล่อคอนกรีต	283.55	ตร.ม.	540.00	153,115	-	-	153,114.95	
	- โครงสร้างแบบหล่อคอนกรีต	106.33	ลบ.ฟ.	500.00	53,165	-	-	53,164.91	
	- ตะปู	88.61	กก.	42.06	3,727	-	-	3,726.86	
	รวมราคา หมวดงานโครงสร้าง	1.00	แห่ง		448,775.38		94,056.99	542,832.37	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โพธิ์)

ปริญญาเอกและศาสตราจารย์

[illegible]

ปริมาณงานและราคา

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไผ่)ระยะที่ 1

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 35/93

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.1	งานฝังและตกแต่ง								
3.2.2	งานพื้นและตกแต่ง								
F8	- พื้นปูแผ่นหินธรรมชาติสำหรับสระน้ำ 10x10 ซม.								
3.2.3	อื่นๆ								
	- ประติมากรรมโลหะ 4 ตัว ไฟเบอร์กลาส								
	รวมราคา 3.2.3 อื่นๆ								

(นายเอกสิทธิ์ ฤทธิ์โชค)