

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
		- สาย 1C - 6.0 Sq.mm. NYF	568.00	เมตร	82.32	46,757.76	20.00	11,360.00	58,117.76	
		- สาย 1C - 4 Sq.mm. NYF	142.00	เมตร	55.16	7,832.72	15.00	2,130.00	9,962.72	
		- ท่อ HDPE ขนาด Ø 50 mm.	142.00	เมตร	53.00	7,526.00	22.00	3,124.00	10,650.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	9,317.47	9,317.47	2,795.24	2,795.24	12,112.71		
	รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	แห่ง		71,433.95		19,409.24	90,843.19		

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งสำ)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	ท่อ PVC. Class 13.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2".	20.00	เมตร	13.25	265.00	30.00	600.00	865.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2".	44.00	เมตร	16.00	704.00	40.00	1,760.00	2,464.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	เทมา	484.50	484.50	145.35	145.35	629.85	
	- อุปกรณ์จับยึดท่อ	1.00	เทมา	193.80	193.80	58.14	58.14	251.94	
	ปั๊มสูบน้ำพื1 0.4kw , 230V , Q-6m³/3/h@ H=7.5m.	1.00	ตัว	18,800.00	18,800.00	3,000.00	3,000.00	21,800.00	
	ปั๊มสูบน้ำพื2 0.75kw , 230V , Q-12m³/3/h@ H=9m.	1.00	ตัว	18,800.00	18,800.00	3,000.00	3,000.00	21,800.00	
	ตัวควบคุมปั๊มสูบน้ำพื1-2	1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
	หัวน้ำพื 1"	6.00	ตัว	390.00	2,340.00	100.00	600.00	2,940.00	
	หัวน้ำพื 1/2"	6.00	ตัว	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00	
	Check Valve 2"	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	400.00	800.00	2,780.00	
	Gate Valve 2"	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	400.00	800.00	2,780.00	
	รวมราคา หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	แห่ง		60,247.30		12,863.49	73,110.79	

นางพศกสิวิทย์ ฤทธิโชค

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส (งบประมาณปี 2568)

- ประเภท โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1
- เจ้าขอโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งไเส
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01
- คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
4	งานลานจอดรถ 1 ระยะที่ 1	1,548,740.96	1.2036	1,864,064.00	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			1,864,064.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,864,000.00	
	ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)

ปริมาณงานและราคา

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าภาน้ำชีชล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานถนนจรดถ 1 ระยะที่ 1								
4.1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		781,580.51		19,353.51	800,934.02	
4.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		403,495.35		48,199.25	451,694.60	
4.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		240,462.34		55,649.99	296,112.34	
	รวมราคา งานถนนจรดถ 1 ระยะที่ 1	1.00	แห่ง		1,425,538.20		123,202.76	1,548,740.96	

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากล้วยไม้(หาดทุ่งไผ่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	หมวดงานโครงสร้าง งานพื้นโครงสร้าง F1 - งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ - ลูก้าง หน้า 0.20 ม. - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต - ผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม. - รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) - รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) - รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานพื้นโครงสร้าง F5 - งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต - ขอบคันหินคอนกรีตทรงมนขนาด 15 x 30 x 100 ซม. - WIREMESH 6 มม.@200 # (fy=5000 ksc.) - งานคอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	685.00	ตร.ม	-	-	11.67	7,993.95	7,993.95	
		137.00	ลบ.ม	722.34	98,960.58	-	-	98,960.58	
		34.25	ลบ.ม	432.96	14,828.88	-	-	14,828.88	
		685.00	ตร.ม	722.08	494,624.80	-	-	494,624.80	
		39.06	ม.	359.60	14,044.38	-	-	14,044.38	
		351.50	ม.	249.17	87,583.26	-	-	87,583.26	
		196.00	ม.	61.04	11,963.84	-	-	11,963.84	
		181.00	ตร.ม	-	-	11.67	2,112.27	2,112.27	
		11.77	ลบ.ม	432.96	5,093.77	-	-	5,093.77	
		-	ม.	145.60	-	50.00	-	-	
		181.00	ตร.ม.	70.00	12,670.00	5.00	905.00	13,575.00	
		19.91	ลบ.ม	2,100.00	41,811.00	419.00	8,342.29	50,153.29	
	รวมราคา หมวดงานโครงสร้าง	1.00	แห่ง		781,580.51		19,353.51	800,934.02	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โพธิ์)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่ 1

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์(หาดทุ่งไผ่)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2.1	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริมแผ่น	47.00	ตร.ม.	317.54	14,924.38	94.00	4,418.00	19,342.38	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อเสริมแผ่น)	21.00	ม.	189.39	3,977.19	64.00	1,344.00	5,321.19	
	- ฉาบปูนเรียบ ภายนอก	118.00	ตร.ม.	60.18	7,101.24	92.00	10,856.00	17,957.24	
	รวมราคา 4.2.1 งานผนังและตกแต่ง	1.00	แห่ง		26,002.81		16,618.00	42,620.81	
4.2.2	งานถนนและลานจอดรถ								
F1	- พื้นแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	685.00	ตร.ม.	282.87	193,765.95	-	-	193,765.95	
	- งานตีเส้นช่องจอดรถ สีเทอรูมเพลสติก	124.00	ม.	32.00	3,968.00	10.00	1,240.00	5,208.00	
	- งานทำเส้นช่องจอดรถคนพิการ	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- งานหมอนคอนกรีตกันล้อรถ 150x125x1800 มม.	10.00	ชุด	427.00	4,270.00	128.10	1,281.00	5,551.00	
	- งานราวเหล็กกันล้อจักรยานยนต์	14.00	ชุด	1,995.00	27,930.00	598.50	8,379.00	36,309.00	
	- งานป้ายที่จอดรถคนพิการ	1.00	ชุด	2,190.00	2,190.00	657.00	657.00	2,847.00	
	รวมราคา 4.2.2 งานถนนและลานจอดรถ	1.00	แห่ง		240,123.95		11,557.00	251,680.95	
4.2.2	งานพื้นและตกแต่ง								
F5	- ทางลาดผิวทรายล้างสีธรรมชาติ "เบอร์ 4" รวมไปทราย	181.00	ตร.ม.	328.15	59,395.15	104.00	18,824.00	78,219.15	
	- งานทางลาดตีลายกว้างปลา 1 ซม.	9.00	ตร.ม.	-	-	45.00	405.00	405.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสถมราวจับ 2 นิ้ว ลูกกรง 1 นิ้ว	6.00	ม.	1,716.00	10,296.00	-	-	10,296.00	
	- งานป้ายทางลาดคนพิการ	1.00	ชุด	2,190.00	2,190.00	657.00	657.00	2,847.00	
	รวมราคา 4.2.2 งานพื้นและตกแต่ง	1.00	แห่ง		71,881.15		19,886.00	91,767.15	