

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
5.3.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (หม้อแปลง)	1.00	รวม		560,707.27		380,248.44	940,955.71	
5.3.2	งานระบบเมนไฟฟ้า (MDB-LP)	1.00	รวม		911,327.63		84,981.79	996,309.42	
5.3.3	สายและท่อไฟฟ้า	1.00	รวม		5,324,908.23		764,490.47	6,089,398.70	
5.3.4	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	รวม		1,982,904.00		412,479.20	2,395,383.20	
				รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					

นางสาวสุวิมล ฤทธิไชติ

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำลือชล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (หม้อแปลง)								
	- หม้อแปลงไฟฟ้า Oil type 3P4W 500 KVA 33KV	1.00	ชุด	352,000.00	352,000.00	52,800.00	52,800.00	404,800.00	
	- เสาลำหรับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 14.0m + อุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	85,007.36	85,007.36	25,502.21	25,502.21	110,509.57	
	- เสไฟฟ้า 12.0m. + อุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	12,003.43	12,003.43	1,800.51	1,800.51	13,803.94	
	- สาย 1C x 50 Sqmm SAC	231.00	เมตร	163.25	37,710.75	55.00	12,705.00	50,415.75	
	- ระบบกราวด์	1.00	งาน	850.00	850.00	500.00	500.00	1,350.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	73,135.73	73,135.73	21,940.72	21,940.72	95,076.45	
	- ค่าเครื่องจักร(รถยก)	1.00	เหมา	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- ค่าตรวจสอบสายภายใน (PEA)	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- เงินประกันการใช้ไฟฟ้า(PEA)	1.00	เหมา	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมราคา ระบบไฟฟ้าแรงสูง (หม้อแปลง)	1.00	แห่ง		560,707.27		380,248.44	940,955.71	
5.3.2	งานระบบเมนไฟฟ้า (MDB-LP)								
	- MDB IP 54	1.00	ชุด	748,732.00	748,732.00	~~37,436.60~~	37,436.60	786,168.60	
	- LL1 (LCP1) IP65	1.00	ชุด	33,768.00	33,768.00	10,130.40	10,130.40	43,898.40	
	- LL2 (LCP2) IP65	1.00	เมตร	33,768.00	33,768.00	10,130.40	10,130.40	43,898.40	
	- Ground rod 5/8" x2.4m	3.00	ชุด	1,180.00	3,540.00	500.00	1,500.00	5,040.00	
	- IEC 95 Sqmm.	10.00	เมตร	649.50	6,495.00	55.00	550.00	7,045.00	
	- IMC 32mm	10.00	เมตร	217.67	2,176.67	38.00	380.00	2,556.67	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	82,847.97	82,847.97	24,854.39	24,854.39	107,702.36	
	รวมราคา 5.3.2 งานระบบเมนไฟฟ้า (MDB-LP)	1.00	แห่ง		911,327.63		84,981.79	996,309.42	

(นายเสกสิทธิ์ ญานีโชติ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากน้ำลือชล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3.3	สายและท่อไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า								
	Nyy1C-240	1,238.67	เมตร	1,692.60	2,096,569.21	125.00	154,833.48	2,251,402.69	
	Nyy1C-70	2,187.22	เมตร	493.92	1,080,311.06	65.00	142,169.22	1,222,480.28	
	Nyy1C-35	1,780.79	เมตร	274.40	488,649.89	35.00	62,327.79	550,977.68	
	Nyy1C-25	1,299.69	เมตร	202.44	263,110.04	30.00	38,990.82	302,100.86	
	Nyy1C-16	760.18	เมตร	138.32	105,148.10	25.00	19,004.50	124,152.60	
	Nyy1C-10	2,221.28	เมตร	98.70	219,239.95	22.00	48,868.07	268,108.03	
	Nyy1C-6	445.20	เมตร	82.32	36,648.74	20.00	8,903.97	45,552.71	
	Nyy1C-4	2,727.83	เมตร	55.16	150,467.14	15.00	40,917.46	191,384.61	
	Nyy1C-2.5	1,024.10	เมตร	40.88	41,865.31	12.00	12,289.23	54,154.53	
	- อุปกรณ์ประกอบ ท่อไฟฟ้า	1.00	งาน	448,200.94	448,200.94	134,460.28	134,460.28	582,661.23	
	IMC 100mm(4")	18.00	เมตร	934.00	16,813.68	85.00	1,530.15	18,343.83	
	HDPE 125mm	255.66	เมตร	318.00	81,300.38	36.00	9,203.82	90,504.19	
	HDPE 75mm	992.00	เมตร	116.00	115,072.37	27.00	26,784.09	141,856.46	
	HDPE 63mm	679.63	เมตร	83.00	56,408.95	25.00	16,990.65	73,399.60	
	HDPE 40mm	1,024.10	เมตร	34.00	34,819.48	20.00	20,482.05	55,301.53	
	Hanhole EE	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	1,000.00	7,000.00	31,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	65,782.97	65,782.97	19,734.89	19,734.89	85,517.86	
รวมราคา 5.3.3 สายและท่อไฟฟ้า					5,324,908.23		764,490.47	6,089,398.70	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำเลิศ(หาดทุ่งไผ่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3.4	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
		112.00	ชุด	12,285.00	1,375,920.00	1,250.00	140,000.00	1,515,920.00	
		112.00	ชุด	2,500.00	280,000.00	1,250.00	140,000.00	420,000.00	
		112.00	ชุด	1,180.00	132,160.00	500.00	56,000.00	188,160.00	
		112.00	ชุด	130.00	14,560.00	200.00	22,400.00	36,960.00	
		1.00	งาน	180,264.00	180,264.00	54,079.20	54,079.20	234,343.20	
	รวมราคา 5.3.4 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	แห่ง		1,982,904.00		412,479.20	2,395,383.20	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
5.4.1	งานระบบประปา	1.00	รวม		109,650.53		46,376.38	156,026.91	
	รวมราคา 5.4 หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	แห่ง		109,650.53		46,376.38	156,026.91	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4.1	งานระบบประปา								
	ท่อ PB SDR 13.5								
	- ท่อ PB ขนาด Ø 3/4".	220.00	เมตร	39.00	8,580.00	30.00	6,600.00	15,180.00	
	- ท่อ PB ขนาด Ø 1".	572.00	เมตร	64.00	36,608.00	30.00	17,160.00	53,768.00	
	- ท่อ PB ขนาด Ø 1 1/2".	20.00	เมตร	130.00	2,600.00	50.00	1,000.00	3,600.00	
	- ท่อ PB ขนาด Ø 2".	70.00	เมตร	187.00	13,090.00	75.00	5,250.00	18,340.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	เหมา	30,439.00	30,439.00	9,131.70	9,131.70	39,570.70	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	เหมา	12,175.60	12,175.60	3,652.68	3,652.68	15,828.28	
	ท่อ PVC. Class 13.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1".	33.00	เมตร	25.25	833.25	30.00	990.00	1,823.25	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/4".	14.00	เมตร	33.00	462.00	30.00	420.00	882.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	เหมา	647.63	647.63	194.29	194.29	841.91	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	เหมา	259.05	259.05	77.72	77.72	336.77	
	ก๊อกสนาม ขนาด 1/2" มีกุญแจล็อก	17.00	ตัว	188.00	3,196.00	100.00	1,700.00	4,896.00	
	Gate Valve ขนาด 1/2"	1.00	ตัว	210.00	210.00	100.00	100.00	310.00	
	มิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2"	1.00	ตัว	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	รวมราคา 5.4.1 งานระบบประปา	1.00	แห่ง		109,650.53		46,376.38	156,026.91	
						(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)			

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส (งบประมาณปี 2568)

- ประเภท โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำชีชล(หาดทุ่งใส)ระยะที่1
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งใส
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01
- คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
6	งานลานจอดรถ 2 ระยะที่ 1	2,574,713.57	1.2036	3,098,925.00	สิ้นไช เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			3,098,925.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			3,098,000.00	
	ตัวหนังสือ (สานลั่นกำแพงแป้นบาทถ้วน)				

(นายเสกสิทธิ์ อุดธิโรจ)