

โครงการพัฒนาพนักงาาน้ำลิลล(หาดทุ่งไส)ระยะที่1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานลานจอดรถ 2 ระยะที่ 1								
6.1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		1,329,907.04		19,556.50	1,349,463.54	
6.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		838,797.44		78,077.93	916,875.37	
6.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		251,007.08		57,367.57	308,374.65	
	รวมราคา งานลานจอดรถ 2 ระยะที่ 1	1.00	แห่ง		2,419,711.56		155,002.01	2,574,713.57	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำเลิซล(หาดทุ่งไสล)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.1	หมวดงานโครงสร้าง งานพื้นโครงสร้าง F1								
		- งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	-	-	11.67	15,661.14	15,661.14	
		- ลูกตั้ง หนา 0.20ม.	ลบ.ม	722.34	193,876.06	-	-	193,876.06	
		- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	432.96	29,051.62	-	-	29,051.62	
		- ผิวทางบอร์ตแอนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม.	ตร.ม	722.08	969,031.36	-	-	969,031.36	
		- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	359.60	14,044.38	-	-	14,044.38	
		- รอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	249.17	87,583.26	-	-	87,583.26	
		- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	61.04	11,963.84	-	-	11,963.84	
		งานพื้นโครงสร้าง F5							
		- งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	-	-	11.67	863.58	863.58	
		- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	432.96	2,082.54	-	-	2,082.54	
		- ขอบคันหินคอนกรีตทรงมนขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	ม.	145.60	-	50.00	-	-	
		- WIREMESH 6 มม.@200 # (fy=5000 ksc)	ตร.ม.	70.00	5,180.00	5.00	370.00	5,550.00	
		- งานคอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	ลบ.ม	2,100.00	17,094.00	327.00	2,661.78	19,755.78	
		รวมราคา หมวดงานโครงสร้าง	1.00	แห่ง	1,329,907.04		19,556.50	1,349,463.54	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำเลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	หมวดงานสถาปัตย์								
6.2.1	งานถนนและลานจอดรถ	1.00	รวม		492,863.08		21,198.10	514,061.18	
6.2.2	งานพื้นและตกแต่ง	1.00	รวม		343,971.96		56,879.83	400,851.79	
6.2.3	งานต้นไม้และพืชพันธุ์	1.00	รวม		1,962.40		-	1,962.40	
				(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)					
รวมราคา 6.2 หมวดงานสถาปัตย์		1.00	แห่ง		838,797.44		78,077.93	916,875.37	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2.1	งานถนนและลานจอดรถ								
F1	- พื้นแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม. - งานตีเส้นช่องจอดรถ สีเทอร์โมพลาสติก - งานทำเส้นช่องจอดรถคนพิการ - งานทำเส้นผิวจราจร - งานหมอนคอนกรีตกันล้อรถ 150x125x1800 มม. - งานวางเหล็กกันล้อจักรยานยนต์ - งานป้ายจราจรรถคนพิการ	1,342.00 283.00 2.00 10.00 21.00 24.00 2.00	ตร.ม. ม. ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	299.24 32.00 8,000.00 500.00 427.00 1,995.00 2,190.00	401,580.08 9,056.00 16,000.00 5,000.00 8,967.00 47,880.00 4,380.00	- 10.00 - - 128.10 598.50 657.00	- 2,830.00 - - 2,690.10 14,364.00 1,314.00	401,580.08 11,886.00 16,000.00 5,000.00 11,657.10 62,244.00 5,694.00	
	รวมราคา 6.2.1 งานถนนและลานจอดรถ	1.00	แห่ง		492,863.08		21,198.10	514,061.18	
6.2.2	งานพื้นและตกแต่ง								
F3	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกเนื้อเดียวผิวหยาบ 10x10 ซม.	178.00	ตร.ม.	1,356.35	241,430.30	223.00	39,694.00	281,124.30	
F5	- พื้นทรายล้างสีธรรมชาติ "เบอร์ 4" รวมปูนทราย	74.00	ตร.ม.	328.15	24,283.10	104.00	7,696.00	31,979.10	
F5	- ทางลาดผิวทรายล้างสีธรรมชาติ "เบอร์ 4" รวมปูนทราย	50.00	ตร.ม.	328.15	16,407.50	104.00	5,200.00	21,607.50	
	- งานทางลาดตีลวดลายกว้างปลา 1 ซม.	50.00	ตร.ม.	-	-	45.00	2,250.00	2,250.00	
	- รวากันตกเสกและกลมราวจับ 2 นิ้ว ลูกกรง 1 นิ้ว	32.00	ม.	1,716.00	54,912.00		-	54,912.00	
	- งานป้ายทางลาดคนพิการ	2.00	ชุด	2,190.00	4,380.00	657.00	1,314.00	5,694.00	
	- กระเบื้องคอนกรีตลายปูมเตี๊ยน 30x30x3.5 ซม.	42.00	แผ่น	60.93	2,559.06	17.28	725.83	3,284.89	
	รวมราคา 6.2.2 งานพื้นและตกแต่ง	1.00	แห่ง		343,971.96		56,879.83	400,851.79	
6.2.3	งานต้นไม้และพืชพันธุ์								
	- งานปลูกยูคาลิปตัสพร้อมหน้าดิน	44.00	ตร.ม.	44.60	1,962.40	-	-	1,962.40	
	รวมราคา 6.2.3 งานต้นไม้และพืชพันธุ์	1.00	แห่ง		1,962.40		-	1,962.40	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยไฟ								
		- Street Light LED 140W Single Arm with Pole 6.0m.	ชุด	12,285.00	147,420.00	1,250.00	15,000.00	162,420.00	
		- ฐานเสาไฟฟ้าสำหรับเสาสูง 6.0m	ชุด	2,500.00	30,000.00	1,250.00	15,000.00	45,000.00	
		- Ground rod 5/8" x2.4m	ชุด	1,180.00	14,160.00	500.00	6,000.00	20,160.00	
		- GAL.FLAT BAR 1 1/2" Thk. 3 mm. ยาว 6 เมตร	ชุด	130.00	1,560.00	200.00	2,400.00	3,960.00	
		- อุปกรณ์ประกอบ	งาน	19,314.00	19,314.00	5,794.20	5,794.20	25,108.20	
		สายไฟฟ้าย่อย							
		- Nyy1C-4	เมตร	55.16	17,816.68	15.00	4,845.00	22,661.68	
		- Nyy1C-2.5	เมตร	40.88	9,034.48	12.00	2,652.00	11,686.48	
		- อุปกรณ์ประกอบ	งาน	2,685.12	2,685.12	805.53	805.53	3,490.65	
		- ท่อ HDPE ขนาด Ø 40 mm.	เมตร	34.00	7,514.00	20.00	4,420.00	11,934.00	
		- อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1,502.80	1,502.80	450.84	450.84	1,953.64	
	รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	แห่ง		251,007.08		57,367.57	308,374.65	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส (งบประมาณปี 2568)

- ประเภท โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส) ระยะที่1
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งไเส
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01
- คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
7	งานลานนั่งทานการ ระยะที่ 1	9,188,850.90	1.2036	11,059,700.00	สิ้นไช เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			11,059,700.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			11,059,000.00	
	ตัวหนังสือ (สิบบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานถนนหินทาการ ระยะที่ 1								
7.1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		1,142,519.93		214,100.24	1,356,620.17	
7.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		2,506,225.33		841,968.00	3,348,193.33	
7.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		4,234,449.42		249,587.98	4,484,037.40	
(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)									
	รวมราคา งานถนนหินทาการ ระยะที่ 1	1.00	แห่ง		7,883,194.68		1,305,656.21	9,188,850.90	