

ประมาทและขาด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
7.1	หมวดงานโครงสร้าง								
7.1.1	งานพื้นโครงสร้าง F2,F7	1.00	รวม		478,407.60		76,012.16	554,419.76	
7.1.2	ทางลาด จำนวน 2 ชุด	1.00	รวม		192,764.49		40,124.22	232,888.71	
7.1.3	บันได ST1	1.00	รวม		471,347.84		97,963.86	569,311.70	
						(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิไพบูลย์)			
	รวมราคา หมวดงานโครงสร้าง	1.00	แห่ง		1,142,519.93		214,100.24	1,356,620.17	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลือชล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.1.1	งานพื้นโครงสร้าง F2,F7								
(1)	- บดอัดดิน	1,444.00	ตร.ม.	-	-	11.67	16,851.48	16,851.48	
(2)	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	101.08	ลบ.ม.	432.96	43,763.60	-	-	43,763.60	
(3)	- WIREMESH 6 มม.@200 # (fy=5000 ksc.)	1,444.00	ตร.ม.	70.00	101,080.00	5.00	7,220.00	108,300.00	
(4)	- งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	158.84	ลบ.ม.	2,100.00	333,564.00	327.00	51,940.68	385,504.68	
	รวมราคา 7.1.1 งานพื้นโครงสร้าง F2,F7	1.00	แห่ง		478,407.60		76,012.16	554,419.76	
7.1.2	ทางลาด จำนวน 2 ชุด								
(1)	- ขุดดิน	8.71	ลบ.ม.	-	-	112.00	975.74	975.74	
(2)	- ทรายหยาบ	0.63	ลบ.ม.	309.26	194.59	104.00	65.44	260.02	
(3)	- คอนกรีตหยาบ	0.53	ลบ.ม.	1,900.00	1,011.56	426.00	226.80	1,238.36	
(4)	- งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	20.14	ลบ.ม.	2,100.00	42,300.72	419.00	8,440.00	50,740.72	
(5)	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	35.93	กก.	24.56	882.40	4.40	158.09	1,040.49	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	951.82	กก.	22.91	21,807.86	4.40	4,188.00	25,995.87	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	438.56	กก.	23.15	10,153.38	3.60	1,578.83	11,732.22	
	- เหล็ก SD 40 dia. 16 มม.	420.38	กก.	23.11	9,714.29	3.60	1,513.37	11,227.66	
	- เหล็ก SD 40 dia. 20 มม.	539.36	กก.	22.77	12,279.32	3.10	1,672.02	13,951.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	71.58	กก.	50.29	3,599.66		-	3,599.66	
(6)	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	153.28	ตร.ม.	-	-	139.00	21,305.92	21,305.92	
	- แบบหล่อคอนกรีต	122.62	ตร.ม.	540.00	66,217	-	-	66,216.96	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.1.3 บันได ST1	- โครงสร้างแบบหล่อคอนกรีต	45.98	ลบ.พ.	500.00	22,992	-	-	22,992.00	
	- ตะปู	38.32	กก.	42.06	1,612	-	-	1,611.74	
	รวมราคา 7.1.2 ทางลาด จำนวน 2 ชุด	1.00	แห่ง		192,764.49		40,124.22	232,888.71	
(1)	- ทราดยหยาบ	2.19	ลบ.ม.	309.26	678.44	104.00	228.15	906.59	
(2)	- คอนกรีตหยาบ	1.86	ลบ.ม.	1,900.00	3,526.88	426.00	790.76	4,317.64	
(3)	- งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	39.97	ลบ.ม.	2,100.00	83,939.63	419.00	16,747.95	100,687.58	
(4)	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	842.42	กก.	24.56	20,689.89	4.40	3,706.66	24,396.56	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	1,429.86	กก.	22.91	32,760.73	4.40	6,291.40	39,052.13	
	- เหล็ก SD 40 dia. 16 มม.	2,921.64	กก.	23.11	67,514.35	3.60	10,517.89	78,032.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	155.82	กก.	50.29	7,835.69	-	-	7,835.69	
(5)	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	429.36	ตร.ม.	-	-	139.00	59,681.04	59,681.04	
	- แบบหล่อคอนกรีต	343.49	ตร.ม.	540.00	185,484	-	-	185,483.52	
	- โครงสร้างแบบหล่อคอนกรีต	128.81	ลบ.พ.	500.00	64,404	-	-	64,404.00	
	- ตะปู	107.34	กก.	42.06	4,515	-	-	4,514.72	
	รวมราคา 7.1.3 บันได ST1	1.00	แห่ง		471,347.84		97,963.86	569,311.70	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชค)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.2	หมวดงานสถาปัตย์								
7.2.1	งานผนังและตึกแต่ง	1.00	รวม		32,015.76		48,944.00	80,959.76	
7.2.2	งานพื้นและตึกแต่ง	1.00	รวม		1,975,401.36		772,116.00	2,747,517.36	
7.2.3	งานบันไดและทางลาด	1.00	รวม		236,381.81		20,908.00	257,289.81	
7.2.4	งานต้นไม้และพืชพันธุ์	1.00	รวม		262,426.40		-	262,426.40	
	รวมราคา 7.2 หมวดงานสถาปัตย์	1.00	แห่ง		2,506,225.33		841,968.00	3,348,193.33	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.2.1	งานฝังนั่งและตกแต่ง - ผนังกันดินฉาบปูนเรียบ	532.00	ตร.ม.	60.18	32,015.76	92.00	48,944.00	80,959.76	
	รวมราคา 7.2.1 งานฝังนั่งและตกแต่ง	1.00	แห่ง		32,015.76		48,944.00	80,959.76	
7.2.2	งานพื้นและตกแต่ง								
F2	- พื้นทาสีกันสั่น	1,154.00	ตร.ม.	560.00	646,240.00	300.00	346,200.00	992,440.00	
F7	- พื้นปูนเทียม โครงสร้างเหล็ก	290.00	ตร.ม.	4,250.00	1,232,500.00	1,150.00	333,500.00	1,566,000.00	
	- พื้นทำปูนทรายปรับระดับ	1,444.00	ตร.ม.	66.94	96,661.36	64.00	92,416.00	189,077.36	
	รวมราคา 7.2.2 งานพื้นและตกแต่ง	1.00	แห่ง		1,975,401.36		772,116.00	2,747,517.36	
7.2.3	งานบันไดและทางลาด								
F5	- ทางลาดผิวทรายล้างสีธรรมชาติ "โบร์ 4" รวมปูนทราย	45.00	ตร.ม.	328.15	14,766.75	104.00	4,680.00	19,446.75	
	- ทางลาดทำผนังกรวดล้าง เบอร์ 4 สีเทา	14.00	ตร.ม.	301.66	4,223.24	128.00	1,792.00	6,015.24	
	- งานทางลาดตีลวดลายกำแพงปลา 1 ซม.	54.00	ตร.ม.	-	-	45.00	2,430.00	2,430.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสกลมราวจับ 2 นิ้ว ลูกกรง 1 นิ้ว	116.00	ม.	1,716.00	199,056.00	-	-	199,056.00	
	- ป้ายทางลาดคนพิการ	4.00	ชุด	2,190.00	8,760.00	-	-	8,760.00	
F4	- ชั้นบันไดทำผิวซีเมนต์ขัดมัน (ลูกตัง-ลูกนอน)	138.00	ตร.ม.	69.39	9,575.82	87.00	12,006.00	21,581.82	
	รวมราคา 7.2.3 งานบันไดและทางลาด	1.00	แห่ง		236,381.81		20,908.00	257,289.81	
7.2.4	งานต้นไม้และพืชพันธุ์								
	- งานปลูกหญ้ามาเลเซียพร้อมหน้าดิน	5,884.00	ตร.ม.	44.60	262,426.40	-	-	262,426.40	
	รวมราคา 7.2.4 งานต้นไม้และพืชพันธุ์	1.00	แห่ง		262,426.40		-	262,426.40	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไ้)ระยะที่1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคามูลยลละ	จํานวนเงิน	ราคามูลยลละ	จํานวนเงิน		
7.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
7.3.1	งานระบบเมนไฟฟ้า (MDB-LP)	1.00	รวม		202,253.30		12,618.99	214,872.29	
7.3.2	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	รวม		4,032,196.12		236,968.99	4,269,165.11	
7.3.3	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย	1.00	รวม						
					(นายสกลสิทธิ์ ฤทธิโชค)				
	รวมราคารวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	แห่ง		4,234,449.42		249,587.98	4,484,037.40	

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.3.1	งานระบบเมนไฟฟ้า (MDB-LP)								
	- LP1 ตู้ LOAD CENTER ขนาด 36 ช่อง	1.00	ชุด	13,470.00	13,470.00	1,200.00	1,200.00	14,670.00	
	- MCCB 3P 100AT IC>=18kA	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	110.00	110.00	4,070.00	
	- MINATURE CB. 1P 16AT IC>=6kA	3.00	ชุด	244.00	732.00	110.00	330.00	1,062.00	
	- MINATURE CB. 3P 16AT IC>=6kA	2.00	ชุด	2,280.00	4,560.00	110.00	220.00	4,780.00	
	- MINATURE CB. 3P 32AT IC>=6kA	4.00	ชุด	2,280.00	9,120.00	110.00	440.00	9,560.00	
	- RCBO 1P 16AT IC>=6kA	6.00	ชุด	3,410.00	20,460.00	110.00	660.00	21,120.00	
	- RCBO 1P 20AT IC>=6kA	6.00	ชุด	3,410.00	20,460.00	110.00	660.00	21,120.00	
	- RCCD 3P 16AT IC>=6kA	2.00	ชุด	10,610.00	21,220.00	110.00	220.00	21,440.00	
	- RCCD 3P 32AT IC>=6kA	4.00	ชุด	10,610.00	42,440.00	110.00	440.00	42,880.00	
	- LCP	1.00	ชุด	33,768.00	33,768.00	1,200.00	1,200.00	34,968.00	
	- CB BOX 3P 32A WP	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	500.00	1,000.00	12,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	20,463.30	20,463.30	6,138.99	6,138.99	26,602.29	
7.3.2	รวมราคา 7.3.1 งานระบบเมนไฟฟ้า (MDB-LP)	1.00	แห่ง		202,253.30		12,618.99	214,872.29	
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	โคมไฟ								
	- โคมLED STRIP LIGHT 30W/5m	248.00	เมตร	950.00	235,600.00	350.00	86,800.00	322,400.00	
	- โคมไฟ LED 1340W จำนวน 3 โคมต่อต้นเสาไฟแสงสว่างสูง 15 เมตร	6.00	ชุด	526,612.14	3,159,672.84	2,000.00	12,000.00	3,171,672.84	
	ฐานเสาไฟฟ้าสำหรับเสาสูง 15m	6.00	ชุด	38,000.00	228,000.00	2,000.00	12,000.00	240,000.00	
	Ground rod 5/8" x2.4m	6.00	ชุด	5,750.00	34,500.00	2,000.00	12,000.00	46,500.00	
		6.00	ชุด	1,180.00	7,080.00	500.00	3,000.00	10,080.00	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)