

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.3.3	GAL.FLAT BAR 1 1/2" Thk. 3 mm. ยาว 6 เมตร	6.00	ชุด	130.00	780.00	200.00	1,200.00	1,980.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	366,563.28	366,563.28	109,968.99	109,968.99	476,532.27	
	รวมราคา 7.3.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	แห่ง		4,032,196.12		236,968.99	4,269,165.11	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้า								
	Nyy1C-70	677.60	เมตร	493.92	334,680.19	65.00	44,044.00	378,724.19	
	Nyy1C-10	169.40	เมตร	98.70	16,719.78	22.00	3,726.80	20,446.58	
	Nyy1C-6	886.60	เมตร	82.32	72,984.91	20.00	17,732.00	90,716.91	
	Nyy1C-4	3,282.95	เมตร	55.16	181,087.52	15.00	49,244.25	230,331.77	
	Nyy1C-2.5	2,493.70	เมตร	40.88	101,942.46	12.00	29,924.40	131,866.86	
	IEC01 25	10.00	เมตร	172.60	1,726.00	25.00	250.00	1,976.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	70,914.09	70,914.09	21,742.23	21,274.23	92,188.31	
	ท่อไฟฟ้า								
	HDPE 75mm	169.40	เมตร	116.00	19,650.40	27.00	4,573.80	24,224.20	
	HDPE 50mm	957.00	เมตร	53.00	50,721.00	22.00	21,054.00	71,775.00	
	HDPE 40mm	1,152.25	เมตร	34.00	39,176.50	20.00	23,045.00	62,221.50	
	Hanhole EE	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	1,000.00	4,000.00	18,000.00	
	IMC 3/4"	10.00	เมตร	125.00	1,250.00	28.00	280.00	1,530.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	24,959.58	24,959.58	7,487.87	7,487.87	32,447.45	
	รวมราคา 7.3.3 สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย	1.00	แห่ง		929,812.43		226,636.35	1,156,448.78	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส (งบประมาณปี 2568)

- ประเภท โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1
- เจ้าขอโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งไเส
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01
- คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
8	งานอาคารศาลา 6 หลัง	1,364,828.10	1.2036	1,642,707.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			1,642,707.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,642,000.00	
	ตัวหนังสือ (หนังสือแนบหลักฐานส่งมอบงาน)				

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ

ปริมาณงานและอัตราค่า

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งใส)ระยะที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานอาคารศาลา								
8.1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		121,946.76		27,749.66	149,696.41	
8.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		60,076.61		14,582.00	74,658.61	
8.3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน		2,697.75		418.58	3,116.33	
	รวมราคา งานอาคารศาลา	1.00	แห่ง		184,721.12		42,750.23	227,471.35	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.1	หมวดงานโครงสร้าง								
(1)	ขุดดิน	8.64	ลบ.ม.	-	-	112.00	967.68	967.68	
(2)	ทรายหยาบ	3.36	ลบ.ม.	309.26	1,038.06	104.00	349.09	1,387.15	
(3)	คอนกรีตหยาบ	0.48	ลบ.ม.	1,900.00	902.88	426.00	202.44	1,105.32	
(4)	งานคอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc.(ทรงระบอบก)	15.34	ลบ.ม.	2,100.00	32,215.26	419.00	6,427.71	38,642.97	
(5)	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	129.04	กก.	24.56	3,169.32	4.40	567.79	3,737.12	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	612.24	กก.	22.91	14,027.50	4.40	2,693.85	16,721.35	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	225.33	กก.	23.15	5,216.75	3.60	811.19	6,027.94	
	- เหล็ก SD 40 dia. 16 มม.	364.33	กก.	23.11	8,419.06	3.60	1,311.58	9,730.64	
(6)	- ลวดผูกเหล็ก	39.93	กก.	50.29	2,007.90	-	-	2,007.90	
	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	79.57	ตร.ม.	-	-	139.00	11,060.23	11,060.23	
	- แบบหล่อคอนกรีต	63.66	ตร.ม.	540.00	34,374	-	-	34,374.24	
	- โครงสร้างแบบหล่อคอนกรีต	23.87	ลบ.ฟ.	500.00	11,936	-	-	11,935.50	
(7)	- ตะปู	19.89	กก.	42.06	837	-	-	836.68	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	46.36	กก.	22.35	1,036.21	10.00	463.63	1,499.84	
	- เหล็กกล่อง ขนาด -50x50x2.3 มม.	9.92	กก.	22.35	221.71	10.00	99.20	320.91	
	- เหล็กกล่อง ขนาด -50x25x2.3 มม.	133.61	กก.	22.35	2,986.21	10.00	1,336.11	4,322.32	
	- สลักดิน	41.69	ตร.ม	85.38	3,559.49	35.00	1,459.15	5,018.64	
	รวมราคา หมวดงานโครงสร้าง	1.00	แห่ง		121,946.76		27,749.66	149,696.41	

โครงการพัฒนาผู้นำกลไกชล(หาดทุ่งใส)ระยะที่ ๑

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.2	หมวดงานสถาปัตย์								
8.2.1	งานหลังคา	1.00	รวม		53,769.01		10,536.00	64,305.01	
8.2.2	งานผนังและตากแต่ง	1.00	รวม		1,722.16		1,340.00	3,062.16	
8.2.3	งานพื้นและตากแต่ง	1.00	รวม		2,983.77		1,720.00	4,703.77	
8.2.4	งานทาสี	1.00	รวม		1,601.67		986.00	2,587.67	
	รวมราคา 8.2 หมวดงานสถาปัตย์	1.00	แห่ง		60,076.61		14,582.00	74,658.61	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.2.1	งานหลังคา	906.50	แผ่น	32.30	29,279.95	-	-	29,279.95	
		54.00	แผ่น	33.50	1,809.00	-	-	1,809.00	
		27.00	แผ่น	33.50	904.50	-	-	904.50	
		49.00	ตร.ม.	-	-	89.00	4,361.00	4,361.00	
		23.20	แผ่น	70.41	1,633.51	-	-	1,633.51	
		22.20	แผ่น	95.20	2,113.44	-	-	2,113.44	
		4.00	แผ่น	80.33	321.32	-	-	321.32	
		2.00	แผ่น	95.20	190.40	-	-	190.40	
		14.00	ม.	-	-	80.00	1,120.00	1,120.00	
		29.00	ม.	115.79	3,357.91	73.00	2,117.00	5,474.91	
8.2.2	งานผนังและตกแต่ง	6.00	ม.	115.79	694.74	73.00	438.00	1,132.74	
		2.00	ชุด	6,732.12	13,464.24	1,250.00	2,500.00	15,964.24	
		1.00	แผง	53,769.01	53,769.01		10,536.00	64,305.01	
		12.00	ตร.ม.	60.18	722.16	95.00	1,140.00	1,862.16	
		5.00	ม.	200.00	1,000.00	40.00	200.00	1,200.00	
		1.00	แผง	1,722.16	1,722.16		1,340.00	3,062.16	
		43.00	ตร.ม.	69.39	2,983.77	40.00	1,720.00	4,703.77	
		1.00	แผง	2,983.77	2,983.77		1,720.00	4,703.77	
8.2.3	งานพื้นและตกแต่ง								
F4	- พื้นทำผิวซีเมนต์ขัดมัน								
	รวมราคา 8.2.3 งานพื้นและตกแต่ง	1.00	แผง	69.39	2,983.77	40.00	1,720.00	4,703.77	

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าน้ำเลิซ(หาดทุ่งไเส)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.2.4	งานทาสี - สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (เกรดที่ 1)	29.00	ตร.ม.	55.23	1,601.67	34.00	986.00	2,587.67	
					1,601.67		986.00	2,587.67	
	รวมราคา 8.2.4 งานทาสี	1.00	แห่ง						

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)