

ลำดับที่ ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละเอียด	จำนวนเงิน	ราคารายละเอียด	จำนวนเงิน		
8.3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
8.3.1	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- Downlight surface LED 25W	3.00	ชุด	817.50	2,452.50	115.00	345.00	2,797.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	245.25	245.25	73.58	73.58	318.83	
(นายเสกสิทธิ์ อภิโชค)									
	รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	แห่ง		2,697.75		418.58	3,116.33	

○ ประสิทธิภาพพัฒนาที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่1

๐ เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งใส

○ สถานที่ยกก่อสร้าง ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

[illegible]

แบบเลขที่ 86/2564.12 NST - 01

๐ คำฉนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
8.1	งานสวนสุขภาพ ระยะที่ 1	1,700,379.36	1.2036	2,046,576.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินโอนไป ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน			2,046,576.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,046,000.00	
	ตัวหนังสือ (สองล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(แผนสถิติธุรกิจไทย)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งใส)ระยะที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	รายละ	จำนวนเงิน		
8.1	งานสวนสุขภาพ ระยะที่ 1								
8.1.1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		449,766.30		87,994.94	537,761.24	
8.1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		783,340.03		158,342.24	941,682.27	
8.1.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		177,793.14		43,142.71	220,935.85	
					(นายสมศักดิ์ ฤทธิ์โชติ)				
	รวมราคา งานสวนสุขภาพ ระยะที่ 1	1.00	แห่ง		1,410,899.47		289,479.89	1,700,379.36	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.1.1	หมวดงานโครงสร้าง งานพื้นทาง และสถานี F3,F5								
(1)	- บดอัดดิน	1,087.10	ตร.ม.	-	-	11.67	12,686.46	12,686.46	
(2)	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	76.10	ลบ.ม.	432.96	32,946.96	-	-	32,946.96	
(3)	- ขอบคั่นหินคอนกรีตทรงมนขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	615.40	ม.	145.60	89,602.24	50.00	30,770.00	120,372.24	
(4)	- WIREMESH 6 มม.@200 # (fy=5000 Ksc.)	1,087.10	ตร.ม.	70.00	76,097.00	5.00	5,435.50	81,532.50	
(5)	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม	119.58	ลบ.ม.	2,100.00	251,120.10	327.00	39,102.99	290,223.09	
	รวมราคา หมวดงานโครงสร้าง	1.00	แห่ง		449,766.30		87,994.94	537,761.24	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.1.2	หมวดงานสถาปัตย์								
1	งานพื้นและตกแต่ง	1.00	รวม		747,853.25		157,792.00	905,645.25	
2	งานต้นไม้และพืชพันธุ์	1.00	รวม		34,520.40		-	34,520.40	
3	งานองค์ประกอบอื่นๆ	1.00	รวม		966.38		550.24	1,516.62	
					นายศกสิทธิ์ ฤทธิโหล				
	รวมราคา 8.1.2 หมวดงานสถาปัตย์	1.00	แห่ง		783,340.03		158,342.24	941,682.27	

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งโล่)ระยะที่1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นและตกแต่ง								
F3	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกเนื้อเดียวผิวหยาบ 10x10 ซม.	376.00	ตร.ม.	1,356.35	509,987.60	223.00	83,848.00	593,835.60	
F5	- พื้นทรายล้างสีธรรมชาติ "เบอร์ 4" รวมปูนทราย	711.00	ตร.ม.	328.15	233,314.65	104.00	73,944.00	307,258.65	
	- ลานหินเกล็ด	123.00	ตร.ม.	37.00	4,551.00	-	-	4,551.00	
	รวมราคา 1 งานพื้นและตกแต่ง	1.00	แห่ง		747,853.25		157,792.00	905,645.25	
2	งานต้นไม้และพืชพันธุ์								
	- งานปลูกหญ้ามาเลย์พร้อมหน้าดิน	774.00	ตร.ม.	44.60	34,520.40	-	-	34,520.40	
	รวมราคา 2 งานต้นไม้และพืชพันธุ์	1.00	แห่ง		34,520.40		-	34,520.40	
3	งานองค์ประกอบอื่นๆ								
	ม้านั่งหินขัดสีขาว								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1.35	ตร.ม.	317.54	428.68	94.00	126.90	555.58	
	- เสาเอ็นและคานาทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	1.20	ม.	129.24	155.09	46.00	55.20	210.29	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก ทำผิวขัดมัน	1.35	ตร.ม.	60.18	81.24	95.00	128.25	209.49	
	- ผนังทำผิวหินขัดสีขาว	1.49	ตร.ม.	202.26	301.37	161.00	239.89	541.26	
	รวมราคา 3 งานองค์ประกอบอื่นๆ	1.00	แห่ง		966.38		550.24	1,516.62	

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)

โครงการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำลิซล(หาดทุ่งไเส)ระยะที่ 1

ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.1.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โคมไฟ - Flood Light LED 1x100W Single Arm with Pole 6.0m. ฐานเสาไฟฟ้าสำหรับเสาสูง 6m Ground rod 5/8" x2.4m GAL.FLAT BAR 1 1/2" Thk. 3 mm. ยาว 6 เมตร - CB BOX 3P 32A WP สายไฟฟ้าและท่อไฟฟ้า - NYY 1C 65sq.mm. - NYY 1C 45sq.mm. - NYY 1C 2.55sq.mm. - อุปกรณ์ประกอบ - HDPE Ø 40 mm. - HDPE Ø 50 mm. - อุปกรณ์ประกอบ	4.00	ชุด	9,285.00	37,140.00	275.00	1,100.00	38,240.00	
		4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	1,000.00	4,000.00	14,000.00	
		4.00	ชุด	1,180.00	4,720.00	500.00	2,000.00	6,720.00	
		4.00	ชุด	130.00	520.00	200.00	800.00	1,320.00	
		2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	500.00	1,000.00	12,600.00	
		411.40	เมตร	82.32	33,866.45	20.00	8,228.00	42,094.45	
		608.85	เมตร	55.16	33,584.17	15.00	9,132.75	42,716.92	
		506.00	เมตร	40.88	20,685.28	12.00	6,072.00	26,757.28	
		1.00	งาน	8,813.59	8,813.59	2,644.08	2,644.08	11,457.67	
		253.00	เมตร	34.00	8,602.00	20.00	5,060.00	13,662.00	
		102.85	เมตร	53.00	5,451.05	22.00	2,262.70	7,713.75	
		1.00	งาน	2,810.61	2,810.61	843.18	843.18	3,653.79	
รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				1.00	แห่ง	177,793.14	43,142.71	220,935.85	

(นายเพกสิทธิ์ ถนอมกิจ)