

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาแม่ของแผ่นดิน-สามแยกบ้านครุแกน หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๑,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากสามแยกศาลาแม่ของแผ่นดิน-บริเวณทางแยกถนนซอยคงยศ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๐ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๑๙ ข้อ ๘)

๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัชชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแม่ของแผ่นดิน - สามแยกบ้านครูแกน

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ประเภทงาน/ ขนาด

ถนนคส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร จาก ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยทรายทอง

ชื่อแบบ/รหัสแบบ/แบบเลขที่

2/2560

ประมาณการโดย

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

26 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	694,913.22	1.4019	974,198.84	
2	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	-	1.3752	-	
3	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			974,198.84	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			974,000.00	
	(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
ขนาดพื้นที่หลังท่อหรือเนืองงาน		1,550.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย		628.39 บาท / ตารางเมตร			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ

(นางวรารักษ์ เวฬุทธราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

ประมาณราคาก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแม่ของแผ่นดิน - สามแยกบ้านครูแกน ขนาดกว้าง	5.00	เมตร	ยาว	310.00	เมตร	แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยทรายทอง	หมู่ที่ 3	แบบเลขที่	2/2560		รายการที่	1
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส						
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	26 ธันวาคม 2561				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	1,860.00	ตร.ม.	-	-	3.50	6,510.00	6,510.00	ราคานับ 25.69 บาท
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	77.50	ลบ.ม.	350.00	27,125.00	-	-	27,125.00	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 #	1,550.00	ตร.ม.	27.00	41,850.00	5.00	7,750.00	49,600.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	232.50	ลบ.ม.	2,355.14	547,570.05	-	-	547,570.05	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,550.00	ตร.ม.	-	-	12.36	19,158.00	19,158.00	
6	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR 24	215.45	กก.	22.54	4,856.24	3.30	710.99	5,567.23	
7	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR 24	69.13	กก.	20.48	1,415.78	3.30	228.13	1,643.91	
8	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	489.80	กก.	22.81	11,172.34	3.30	1,616.34	12,788.68	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	310.00	เมตร	-	-	21.94	6,801.40	6,801.40	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	465.00	เมตร	-	-	14.03	6,523.95	6,523.95	
10	หินคลุกไหล่ทาง	46.50	ลบ.ม.	250.00	11,625.00	-	-	11,625.00	
รวมยอด								694,913.22	

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ