

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยศรีชัย (บริเวณบ้านนายจรัส คงจันทร์) หมู่ที่ ๕ .

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไเส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมนกระจายน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร วางท่อเมนกระจายน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่อพ่วงและชุดวางฝังกลับท่อเมนเรียบร้อย รายละเอียดข้อกำหนดตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเงื่อนไข ข้อกำหนดเฉพาะที่ของเทศบาลตำบลทุ่งไเส พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางกรณีงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัชชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยศรีชัย หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายจรัส คงจันทร์)

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ประเภทงาน/ ขนาด กว้าง X ยาว ระบบประปาหมู่บ้านทองสูง ขนาด 20 ลบ.ม. จาก ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยศรีชัย หมู่ที่ 5

แบบก่อสร้างทองถึงเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร X20 เมตร (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	1.4019	-	
2	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	-	1.3752	-	
3	ประเภทงานอาคาร	799,638.99	1.3074	1,045,448.01	
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้	6,622.00	1.0000	6,622.00	ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,052,070.01	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			1,052,000.00	
	(หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				
ขนาดพื้นที่หลังท่อหรือเนืองงาน			ตารางเมตร		
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย			บาท / ตารางเมตร		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นางวราภรณ์ เวฬุวนราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

แบบ ป.ร.4
แผ่นที่ 1/5

รายการที่

เมื่อวานนี้ 26 มิถุนายน 2562

73,363.68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	ยอดยกมา								
	งานคอนกรีต								
	5.1 คอนกรีต Lean 1 : 3 : 5	0.61	ลบ.ม.	2,242.99	1,368.22	306.00	186.66	1,554.88	73,363.68
6	5.2 คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	6.00	ลบ.ม.	2,355.14	14,130.84	306.00	1,836.00	15,966.84	
	งานติดตั้งท่อดึงสำเร็จรูป								
	6.1 ท่อดึงสำเร็จรูปขนาด 20 ซม.ม.(ถึงรูปแฉลบ) สูง 20 เมตร	1.00	ถึง	255,000.00	255,000.00	-	-	255,000.00	
	6.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1 ข้อต่อ ยาว 6 เมตร Dia 3 นิ้ว	2.50	ท่อน	2,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.3 ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	360.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	6.4 เชื้อควาล์วทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	2,075.00	2,075.00	-	-	2,075.00	
	6.5 ฝักเปิดเหล็กอาบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	260.00	520.00	-	-	520.00	
	6.6 ประตูน้ําทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	3,375.00	3,375.00	-	-	3,375.00	
	6.7 มาตรวัดน้ําระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	5,750.00	5,750.00	-	-	5,750.00	
	6.8 เทปพันเกลียว	24.00	ม้วน	67.00	1,608.00	-	-	1,608.00	
	รวมยอด							365,653.40	

สถาบันที่กวดสร้าง/หน่วยงาน
บ้านห้วยศรีชัย

สถาบันที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม บ้านที่ช่วยเหลือ

ฝ่ายประธานสภา
กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสกลนิติ ฤทธิไชติ

หน้า 5

หน้า 5 แบบก่อสร้างท่อถึงทะเล

แบบก่อสร้างท่อถังเหล็กแบบหนา 20 คู่บาทปีเมตร X20 เมตร
(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

3
514174

เมื่อวานนี้ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7	ยอดยกมา ระบบกรงหน้าศาล ขนาด 7 ลบ.ม. / ชม. 7.1 งานหล่อฐานรากถักกรอง - ทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC) - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. - ลวดผูก เบอร์ 18 งานติดตั้งถักกรองเสริมเหล็กและอุปกรณ์ 8.1 ถักกรองเสริมเหล็กสำเร็จรูป Dia 1.15 ม. สูง 1.20 เมตร 8.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2 1/2 นิ้ว 8.3 ท่อ pvc ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ Dia 2 1/2 นิ้ว	 							

[illegible]

[illegible]