

4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกหัวมุม 2 - บ้านในสวน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเฒ่า อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาฯ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแยกห้วยมุด 2 - บ้านโนนสวน หมู่ที่ 4 เริ่มจากสถานี กม.ล.ล.เดิม - เสิงหาห้วยมุด ขนานกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 400.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ไม่ส่งทางหรือลอดกว่า 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยมเขต พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ถนนซอยแยกห้วยมด 2 - บ้านในสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใส อำเภอสีเล จังหวัดนครราชสีมาราช

กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับพื้นที่							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	2,000.00	ตร.ม.	1.80	3,600.00	1.4054	2.53	5,059.44
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 ทรายหยาบรองพื้นทาง	80.00	ลบ.ม.	411.98	32,958.40	1.4054	579.00	46,319.74
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต PORTLAND CEMENT	1,600.00	ตร.ม.	352.75	564,400.00	1.4054	495.75	793,207.76
	CONCRETE PAVEMENT (ใช้ตะแกรงเหล็ก ศก. 4 มม. ๑ 0.20x0.20 ม.)							
3	งานรอยต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 Contraction Joint (RB 15) คุณภาพ SR 24	160.00	ม.	54.53	8,724.80	1.4054	76.64	12,261.83
	3.2 Expansion Joint (RB 19) คุณภาพ SR 24	32.00	ม.	92.62	2,963.84	1.4054	130.17	4,165.38
	รวมยอด				612,647.04			861,014.15

(5)

ਸਤਿਗੁਰ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแยกหัวมุม 2 - บ้านในสวน หมู่ที่ 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแยกหัวมุม 2 - บ้านในสวน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแยกหัวมุม 2 - บ้านในสวน หมู่ที่ 4 เริ่มจากสุดถนน คล.ล.เดิม - เจิงขาหัวมุม ขนาบกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ ถนนขอยแยกหัวมุม 2 - บ้านในสวน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
	ยอดยกมา				612,647.04			861,014.15
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 หินคลุก	60.00	ลบ.ม.	482.00	28,920.00	1,4054	677.40	40,644.17
					641,567.04			901,658.32

1. ผลรวมค่างานต้นทุน = 641,567.04 บาท
2. คิดเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น = **901,658.00** บาท (เก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

ลงชื่อ _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชญ์ ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรสิทธิ์ ธาณรัตน์)

ลงชื่อ _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง