

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการประชาชน โดยปรับปรุง/ต่อเติม อาคารที่จอดรถหลังเก่าและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งใส

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยปรับปรุง/ต่อเติม อาคารที่จอดรถหลังเก่าและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด แบบเลขที่ จข.๑/๒๕๖๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๑,๑๘๐,๗๑๙.๒๑.- บาท

๕.๒ ค่า Factor F ๑,๕๔๐,๘๓๘.๕๖.- บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.- บาท

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ประเภทงาน/ ขนาด กว้างX ยาว

8.00X12.50

จาก ปร.4 จำนวน

7 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ชื่อแบบ/รหัสแบบ/แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไผ่

จข.1/2560

ประมาณการโดย

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

30 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,180,719.21	1.3050	1,540,838.56	
2	ประเภทงานทาง/ถนน คสล.		1.3042		
3	ประเภทงานระบบประปา		1.3068		
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม		1.2323		
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,543,838.56	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			1,540,000.00	
	(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่หลังท่อน้ำหรือเนืองงาน

7,700.00

ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

200.00 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นางวราภรณ์ เวฬุวนราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการประชาชน	ขนาดกว้าง	8.00	เมตร	ยาว	12.50	เมตร	แผ่นที่ 1/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	จข.1/2560	รายการที่	1		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	30 มกราคม 2560					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานดินชุดถมกลบ							
1.1	งานชุดดินกลบฐานราก	63.70 ลบ.ม.	-	-	99.00	6,306.30	6,306.30	
1.2	งานคอนกรีตหยาบ	3.27 ลบ.ม.	1,775.70	5,806.54	398.00	1,301.46	7,108.00	
1.3	ทรายหยาบ/รองกันหลุม/รองพื้น	4.08 ลบ.ม.	306.00	1,248.48	91.00	371.28	1,619.76	
1.4	งานดินถมในช่องคาน	10.00 ลบ.ม.	146.07	1,460.70	99.00	990.00	2,450.70	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	54.77 ลบ.ม.	2,000.00	109,540.00	542.00	29,685.34	139,225.34	
1.6	ไม้แบบ 70%	234.50 ตร.ม.	350.00	82,075.00	-	-	82,075.00	
1.7	ไม้คร่ายึดแบบ 30%	100.50 ตร.ม.	300.00	30,150.00	-	-	30,150.00	
1.8	ค่าแรงไม้แบบ	335.00 ตร.ม.	-	-	133.00	44,555.00	44,555.00	
1.9	ไม้ค้ำยัน	230.00 ต้น	45.00	10,350.00	-	-	10,350.00	
1.10	ตะปู	84.00 กก.	51.40	4,317.60	-	-	4,317.60	
1.11	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริม SR-24 Dia 6 มม.	384.44 กก.	22.52	8,657.59	3.30	1,268.65	9,926.24	
	-เหล็กเสริม SR-24 Dia 9 มม.	783.43 กก.	20.60	16,138.66	3.30	2,585.32	18,723.98	
	-เหล็กเสริม SD-30 Dia 12 มม.	424.01 กก.	19.73	8,365.72	3.30	1,399.23	9,764.95	
	-เหล็กเสริม SD-30 Dia 16 มม.	2,032.35 กก.	19.99	40,626.68	3.30	6,706.76	47,333.43	
	-เหล็กเสริม SD-30 Dia 20 มม.	1,361.95 กก.	21.24	28,927.82	3.40	4,630.63	33,558.45	
	รวมยอด						447,464.75	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการประชาชน	ขนาดกว้าง	8.00	เมตร	ยาว	12.50	เมตร	แผ่นที่ 2/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	จข.1/2560			รายการที่	2
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	30 มกราคม 2560					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ยอดยกมา						447,464.75	
	1.12 ลวดผูกเหล็ก	149.58 กก.	45.48	6,802.90	-	-	6,802.90	
	1.13 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (Wire Mesh Dia 4 มม.@0.20#	113.75 ตร.ม	24.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
	งานโครงหลังคา							
	2.1 เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2"	30.00 ท่อน	256.67	7,700.10	71.00	2,130.00	9,830.10	
	2.2 เหล็ก C-125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	23.00 ท่อน	768.52	17,675.96	292.00	6,716.00	24,391.96	
	2.3 เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	8.00 ท่อน	824.00	6,592.00	322.00	2,576.00	9,168.00	
	2.4 หลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม.	200.00 เมตร	119.00	23,800.00	70.00	14,000.00	37,800.00	
		49.00 เมตร	100.00	4,900.00	70.00	3,430.00	8,330.00	
	2.6 เชิงชายไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม.	11.00 แผ่น	68.00	748.00	-	-	748.00	
3	2.7 ทับเชิงชายไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.	11.00 แผ่น	68.00	748.00	-	-	748.00	
	งานฝ้าเพดาน							
	3.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดาหนา 9 มม.ติดตั้ง ฉาบรอยต่อ	100.00 ตร.ม.	240.00	24,000.00	75.00	7,500.00	31,500.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.60 ม.(TG-)							
	รวมยอด						579,513.71	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการประชาชน	ขนาดกว้าง	8.00	เมตร	ยาว	12.50	เมตร	แผ่นที่ 3/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไเส	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	จข.1/2560			รายการที่	3
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	30 มกราคม 2560					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	ยอดยกมา						579,513.71	
	3.2 ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดหนา 4 มม. ชนิดระบายอากาศ กรุตาข่ายในลอน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	37.00 ตร.ม.	300.00	11,100.00	75.00	2,775.00	13,875.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							
	4.1 ผนังก่ออิฐ	272.00 ตร.ม.	197.00	53,584.00	89.00	24,208.00	77,792.00	
	4.2 ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	- ตร.ม.	270.00	-	-	-	-	
	4.3 งานฉาบปูนผนัง	544.00 ตร.ม.	40.00	21,760.00	95.00	51,680.00	73,440.00	
	4.4 งานฉาบปูนโครงสร้าง	190.00 ตร.ม.	60.00	11,400.00	115.00	21,850.00	33,250.00	
5	4.5 งานบุกระเบื้องเคลือบ 8"X10"	15.00 ตร.ม.	265.00	3,975.00	166.00	2,490.00	6,465.00	
	4.6 งานผนังก่ออิฐช่องลม	4.50 ตร.ม.	127.00	571.50	65.00	292.50	864.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							
	5.1 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 4.00 เมตร	45.00 ตร.ม.	220.00	9,900.00	25.00	1,125.00	11,025.00	
	5.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"X16"	128.00 ตร.ม.	250.00	32,000.00	158.00	20,224.00	52,224.00	
	5.3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 8"X8"	3.50 ตร.ม.	200.00	700.00	120.00	420.00	1,120.00	
	5.4 พื้นผิวขัดมัน	88.00 ตร.ม.	76.00	6,688.00	120.00	10,560.00	17,248.00	
	รวมยอด						866,816.71	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการประชาชน	ขนาดกว้าง	8.00	เมตร ยาว	12.50	เมตร	แผ่นที่ 4/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไเส	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	จข.1/2560		รายการที่	4
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส						
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	30 มกราคม 2560				

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	ยอดยกมา						866,816.71	
	5.5 พื้นขัดมันดีเส้น	12.00 ตร.ม.	76.00	912.00	150.00	1,800.00	2,712.00	
	งานประติ - หน้าต่าง							
	6.1 ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง (D1)	2.00 ชุด	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
	6.2 ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง (D2)	1.00 ชุด	1,580.00	1,580.00	200.00	200.00	1,780.00	
	6.3 แผงกั้นแดดระแนงไม้สำเร็จรูป ขนาด 4" โครงเคร่าเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2"X3"	27.00 ตร.ม.	507.00	13,689.00	-	-	13,689.00	
	6.4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมอบขาว (น1)	8.00 ชุด	5,800.00	46,400.00	-	-	46,400.00	
	6.5 หน้าต่างบานอลูมิเนียมอบขาว (น2)	3.00 ชุด	4,700.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
	6.6 ช่องลมอลูมิเนียม (น3)	3.00 ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	6.7 ช่องลมอลูมิเนียม (น4)	1.00	790.00	790.00	-	-	790.00	
7	6.8 ราวบันไดสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว	7.00 เมตร	2,800.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
	งานทาสี							
	7.1 งานทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาทายนอกและภายใน	762.00 ตร.ม.	35.00	26,670.00	32.00	24,384.00	51,054.00	
	7.2 สีทาไม้ระแนงสำเร็จรูป, เชิงชายไม้ ชนิดทาทายนอก	54.00 ตร.ม.	35.00	1,890.00	35.00	1,890.00	3,780.00	
	รวมยอด						1,031,521.71	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการประชาชน	ขนาดกว้าง	8.00	เมตร	ยาว	12.50	เมตร	แผ่นที่ 5/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไเส	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	จข.1/2560			รายการที่	5
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	30 มกราคม 2560					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
8	ยอดยกมา						1,031,521.71	
	7.3 งานทาสีกันสนิม	68.00 ตร.ม.	45.00	3,060.00	30.00	2,040.00	5,100.00	
	7.4 งานทาสีน้ำมัน	122.00 ตร.ม.	45.00	5,490.00	38.00	4,636.00	10,126.00	
	งานไฟฟ้า							
	8.1 ดวงโคม (LED 16wx2) ครอบอะคริลิคสีขาว	21.00 ชุด	1,427.00	29,967.00	115.00	2,415.00	32,382.00	
	8.2 ชุดโคมไฟดาวนั้ไลค์	21.00 ชุด	345.00	7,245.00	115.00	2,415.00	9,660.00	
	8.3 ดวงโคม (LED 18w)	1.00 ชุด	380.00	380.00	115.00	115.00	495.00	
	8.4 สวิตช์แบบฝังผนังพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	19.00 ชุด	119.00	2,261.00	150.00	2,850.00	5,111.00	
	8.5 ปลั๊กรางคู่พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง	12.00 ชุด	115.00	1,380.00	150.00	1,800.00	3,180.00	
	8.6 ตู้คอนซูมเมอร์ 2P 36A 14 ช่อง	1.00 ตู้	3,100.00	3,100.00	500.00	500.00	3,600.00	
	8.7 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ขนาด 2X1.5 ตร.ม.	2.00 ม้วน	1,331.50	2,663.00	-	-	2,663.00	
	8.8 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ขนาด 2X2.5 ตร.ม.	1.00 ม้วน	2,025.50	2,025.50	-	-	2,025.50	
	8.9 สายส่งกำลังไฟฟ้า แกนคู่ NYY 2x16 ตร.มม. แรงดัน 750 w	30.00 เมตร	160.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	8.10 รางวายุเว ขนาด 2 x 4	12.00 เมตร	160.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	8.11 ท่อร้อยสาย ชนิดอลูมิเนียม 3/4	1.00 ม้วน	750.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมยอด						1,113,334.21	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการประชาชน	ขนาดกว้าง	8.00	เมตร	ยาว	12.50	เมตร	แผ่นที่ 6/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไเส	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	จข.1/2560			รายการที่	6
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	30 มกราคม 2560					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9	ยอดยกมา						1,113,334.21	
	งานสุขภัณฑ์+ห้องน้ำ ห้องส้วม							
	9.1 โถส้วมนั่งราบ ชนิดประหยัดน้ำ (มอก.)	1.00 ชุด	3,450.00	3,450.00	150.00	150.00	3,600.00	
	- สายชำระ	1.00 ชุด	132.00	132.00	35.00	35.00	167.00	
	9.2 อ่างล้าง ชนิดติดตั้งฝาล้าง (มอก.)	1.00 ชุด	1,490.00	1,490.00	450.00	450.00	1,940.00	
	- สะดืออ่างล้าง	1.00 ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้าน	1.00 ชุด	395.00	395.00	-	-	395.00	
	- ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพีหรือเทียบเท่า	1.00 ชุด	550.00	550.00	150.00	150.00	700.00	
	- สติอปวาล์ว หรือเทียบเท่า	2.00 ชุด	50.00	100.00	-	-	100.00	
	9.3 ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	1.00 ชุด	73.00	73.00	-	-	73.00	
10	9.4 กระจกเงา ขนาด 1.00X4.00 เมตร	1.00 ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	
	งานเดินระบบท่อน้ำดี - น้ำเสีย พร้อมถังบำบัด							
	10.1 ท่อน้ำพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด 6 นิ้ว	4.00 ท่อน	1,266.00	5,064.00	1,600.00	6,400.00	11,464.00	
	10.2 ท่อน้ำพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด 4 นิ้ว	5.00 ท่อน	598.00	2,990.00	1,000.00	5,000.00	7,990.00	
	10.3 ท่อน้ำพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด 2 นิ้ว	6.00 ท่อน	168.00	1,008.00	440.00	2,640.00	3,648.00	
	104 ท่อน้ำพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด 1/2 นิ้ว	17.00 ท่อน	39.00	663.00	120.00	2,040.00	2,703.00	
	รวมยอด						1,146,774.21	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการประชาชน	ขนาดกว้าง	8.00	เมตร ยาว	12.50	เมตร	แผ่นที่ 7/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไเส	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	จข.1/2560	รายการที่	7	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส						
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	30 มกราคม 2560				

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา						1,146,774.21	
	10.5 ขอตอ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ค่าแรง 30%	1.00 งาน	1,035.00	1,035.00	310.00	310.00	1,345.00	
	10.6 บ่อบำบัด ขนาด 2,000 ลิตร	1.00 ชุด	9,200.00	9,200.00	3,600.00	3,600.00	12,800.00	
	10.7 บ่อซึม	1.00 ชุด	4,500.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	
11	งานรื้อถอนอาคารโครงสร้างหลัก	89.00 ตร.ม	-	-	70.00	6,230.00	6,230.00	
	งานรื้อถอนพื้น คสล.อาคารโครงสร้างหลัก	101.00 ตร.ม	-	-	70.00	7,070.00	7,070.00	
	รวมยอด						1,180,719.21	