

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถ้ำเขาหลัก หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งใส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากสามแยก-บริเวณถ้ำเขาหลัก ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมขุดวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อนยาแนวทุกรอยต่อฝังกลบเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๕๙ ข้อ ๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๘๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัชชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเข้าถ้ำเขาหลัก

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ประเภทงาน/ ขนาด

ถนนคส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคลองดินเปิด

ชื่อแบบ/รหัสแบบ/แบบเลขที่

2/2561

ประมาณการโดย

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

5 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	417,599.94	1.4019	585,433.36	
2	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	-	1.3752	-	
3	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			585,433.36	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			585,000.00	
	(ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
ขนาดพื้นที่หลังท่อหรือเนืองงาน		1,100.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย		531.82 บาท / ตารางเมตร			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นางวราภรณ์ เวฬุวนราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

ราคาค่าก่อสร้าง
 ก่อสร้าง
 ยประมาณราคา
 ประมาณการโดย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเข้าถ้ำเขาหลัก
 บ้านคลองตื้นเปิด
 กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส
 นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00
 หมู่ที่ 2 แบบเลขที่ 2/2561
 เมตร
 รายการที่ 1

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1/12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	1,375.00	ตร.ม.	-	-	3.74	5,142.50	5,142.50	ราคาก่อน 28.00 บาท
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	55.00	ลบ.ม.	350.00	19,250.00	-	-	19,250.00	
3	เหล็กตะแกรงวางเหล็ก ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 #	1,100.00	ตร.ม.	27.00	29,700.00	5.00	5,500.00	35,200.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	165.00	ลบ.ม.	1,700.00	280,500.00	-	-	280,500.00	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,100.00	ตร.ม.	-	-	12.50	13,750.00	13,750.00	
6	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR 24	152.90	กก.	22.54	3,446.37	3.30	504.57	3,950.94	
7	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR 24	49.06	กก.	20.48	1,004.75	3.30	161.90	1,166.65	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ซ้ำ)	275.00	เมตร	-	-	21.94	6,033.50	6,033.50	
9	รอยเชื่อม+วัสดุเอสฟัลท์	110.00	เมตร	-	-	14.70	1,617.00	1,617.00	
10	หินคลุกไหลทาง	41.25	ลบ.ม.	250.00	10,312.50	-	-	10,312.50	
11	งานชุดดินวางท่อ คสล. จำนวน 2 จุด	7.00	ลบ.ม.	-	-	18.67	130.69	130.69	
รวมยอด								377,053.77	

จุดที่ 1

- งานดินชุดพร้อมถมดิน

