แบบ ปร.4

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | งานซ่อมแซมถนนสายซอยป้าหมุน | ขนาด กว้าง | 4.00 | เมตร | ยาว | 600.00 | เมตร | แผ่นที่ 1/1 |
| สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม | ถนนสายซอยป้าหมุน บ้านห้วยทรายทอง | หมู่ที่ 3 | แบบเลขที่ | | | | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส | | | | | | | |
| ประมาณการโดย | นายชัชชัย ใจมั่น | เมื่อวันที่ | 13 มีนาคม 2560 | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม กว้างข้างละ 0.50 เมตร | 600.00 | ตร.ม. | - | - | 1.74 | 1,044.00 | 1,044.00 | |
| 2 | งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร | 72.00 | ลบ.ม. | 214.68 | 15,456.96 | - | - | 15,456.96 | |
| 3 | ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร | - | ตร.ม. | - | - | 11.06 | 0.00 | - | |
| | รวมยอด | | | | | | | 16,500.96 | |