

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ-บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการบุกเบิกถนนเริ่มจาก ทล.๔๒๓๒-บริเวณบ้านหัวทะเล เปิดทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรยกระดับด้วยวัสดุดินลูกรังคันทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร โดยใช้วัสดุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดระยะทาง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (ชั้น๓) จำนวน ๔ จุดๆละ ๗ ท่อน เทลินรองพื้น ยานแนวทุกรอบต่อ รายละเอียดและเงื่อนไขตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนด แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๓๑ ข้อ ๔๕) ซึ่งเป็นรายจ่ายค้ำจ่าย (กรณีไม่ก่อหนี้) ประจำปี ๒๕๖๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัชชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บุกเบิกถนนสายแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ - บ้านหัวทะเล

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ประเภทงาน/ ขนาด

บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทุ่งไผ่

ชื่อแบบ/รหัสแบบ/แบบเลขที่

10/2560

จาก ปร.4 จำนวน

1 แผ่น

ประมาณการโดย

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

เมื่อวันที่

9 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	440,007.28	1.4019	616,846.21	
2	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	-	1.3752	-	
3	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			616,846.21	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			610,000.00	
	(หักแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				
ขนาดพื้นที่หลังท่อหรือเนืองาน		6,960.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย		87.64 บาท / ตารางเมตร			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นางวราภรณ์ เวฬุวนราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

15 พ.ย. 2561

