

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งบ้าน นายเสรีวัฒน์ เล็งเซ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาน้อย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๘๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำวางท่อเมนกระจายน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร และพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ประสานท่อพร้อมชุดฝังกลบเรียบร้อยรายละเอียดและเงื่อนไขตามรูปแบบรายการ เทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๑๖,๐๐๐. บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางกรณีงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัชชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งหลังวัดกลาง
ที่ตั้งหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านตลาดเสาร

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไ

ประเภทงาน/ ขนาด กว้าง x ยาว ระบบประปาหมู่บ้านหอดึงสูง ขนาด 20 ลบ.ม. จาก ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลาดเสาร หมู่ที่ 7

แบบก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร x 20 เมตร (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	1.4019	-	
2	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	-	1.3752	-	
3	ประเภทงานอาคาร	614,358.59	1.3074	803,212.43	
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้	15,122.00	1.0000		ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมขออนุญาตไฟฟ้า
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			803,212.43	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			803,000.00	
	(แปดแสนสามพันบาทถ้วน)				
ขนาดพื้นที่หลังท่อหรือเนินงาน			ตารางเมตร		
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย			บาท / ตารางเมตร		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไ

อนุมัติ

(นางวราภรณ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบดาลขนาดกลาง ที่ตั้งหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านตลาดเสาร

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม บ้านตลาดเสาร หมู่ที่ 7 แบบก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร X20 เมตร รายการที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส [กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล]

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	หอดังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) งานเข็ม 1.1 เสาค้ำ คอ. c 0.15 x 0.15 ยาว 6 เมตร	25.00	ต้น	780.00	19,500.00	176.00	4,400.00	23,900.00	ราคาประเมิน 30.26 บาท
				267.00	13,350.00	-	-	13,350.00	
				-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
				450.00	1,350.00	99.00	297.00	1,647.00	
3	งานแบบหล่อ 3.1 ไม้แบบ , เคร่า 3.2 ตะปู	10.00 2.00	ตร.ม. กก.	350.00	3,500.00	133.00	1,330.00	4,830.00	
				50.47	100.94	-	-	100.94	
4	งานเหล็กเสริม 4.1 เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. 4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. 4.3 ลวดผูก เบอร์ 18	154.80 188.23 12.84	กก. กก. กก.	21.99	3,404.05	3.30	510.84	3,914.89	
				19.51	3,672.37	3.30	621.16	4,293.53	
				52.33	671.92	-	-	671.92	
				(นาย เสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง					
รวมยอด									53,892.28

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาตาสขนาดกลาง ที่ตั้งหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านตลาดเสาร

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม บ้านตลาดเสาร หมู่ที่ 7 แบบก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร X20 เมตร รายการที่ 3

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส [กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล]

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7	ยอดยกมา ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลบ.ม. / ชม. 7.1 งานหล่อฐานรากถึงกรอง - ทราหยาบรองพื้น - คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC) - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. - ลวดผูก เบอร์ 18 งานติดตั้งถึงกรองสริมเหล็กและอุปกรณ์ 8.1 ถึงกรองสริมเหล็กสำเร็จรูป Dia 1.15 ม. สูง 1.20 เมตร 8.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2 1/2 นิ้ว 8.3 ท่อ pvc ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ Dia 2 1/2 นิ้ว	0.11 0.34 24.95 0.45 1.00 1.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. ถึง ท่อน ท่อน	450.00 1,700.00 19.10 52.33 45,833.33 1,762.33 385.52	49.50 578.00 476.55 23.55 45,833.33 1,762.33 385.52	- 306.00 3.30 - 2,500.00 - -	- 104.04 82.34 - 2,500.00 - -	286,011.25 49.50 682.04 558.88 23.55 48,333.33 1,762.33 385.52	
8									
รวมยอด								337,806.39	

นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ
(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)
หัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้าง

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานขนาดกลาง ที่ตั้งหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านตลาดเสาร

5

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านตลาดเสาร

หมู่ที่ 7

แบบก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร X20 เมตร รายการที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส

[กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล]

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ไชติ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
10	ยอดยกมา							543,058.43	
	9.6 ประตุน้ำทองเหลือง Dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	2,350.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
	9.7 ประตุน้ำทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	3,096.38	6,192.76	-	-	6,192.76	
	ระบบไฟฟ้า (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	10.1 สายไฟ 0.61/kv-cv 2X16 sq.mm.	130.00	เมตร	155.00	20,150.00	-	-	20,150.00	
	10.2 ท่อร้อยสายพีวีซี	130.00	เมตร	14.48	1,882.40	-	-	1,882.40	
11	10.3 ค่าตู้ควบคุมพร้อมแผงวงจรไฟฟ้า	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	10.4 อุปกรณ์หล่อฟ้าครบชุด	1.00	ชุด	1,875.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบสูบน้ำได้ น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,500.00	2,500.00	26,500.00	
	ค่าธรรมเนียมขายเขตไฟฟ้า	1.00	จุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	6,622.00	6,622.00	-	-	6,622.00	
12									
13									
รวมยอด									614,358.59

หน้า 1/1
(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ไชติ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง