

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งหลังวัดกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านตลาดเสาร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งใส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดถังเหล็กรูปถ้วยแฉกแป้น ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำวางท่อเมนกระจายน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร และพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ประสานท่อพร้อมชุดฝักกลบเรียบร้อย รายละเอียดและเงื่อนไขตามรูปแบบรายการ เทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๐๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางกรณีงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัชชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งหลังวัดกลาง
ที่ตั้งหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านตลาดเสาร

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไ

ประเภทงาน/ ขนาด กว้าง x ยาว ระบบประปาหมู่บ้านหอดึงสูง ขนาด 20 ลบ.ม. จาก ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลาดเสาร หมู่ที่ 7

แบบก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร x 20 เมตร (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	1.4019	-	
2	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	-	1.3752	-	
3	ประเภทงานอาคาร	614,358.59	1.3074	803,212.43	
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้	15,122.00	1.0000		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			803,212.43	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			803,000.00	
	(แปดแสนสามพันบาทถ้วน)				
	ขนาดพื้นที่หลังท่อหรือเนื้องาน		ตารางเมตร		
	ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย		บาท / ตารางเมตร		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ

(นางวราภรณ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไ

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานขนาดกลาง ที่ตั้งหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านตลาดเส้ารี

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านตลาดเส้า

วันที่ 7

แผนผังที่ 5

ฝ่ายประมวลราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งสี (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานพัฒนาเขื่อนลพบุรี)

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ไฉติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	ยอดยกมา							53,892.28	
	งานคอนกรีต								
6	5.1 คอนกรีต Lean 1 : 3 : 5	0.61	ลบ.ม.	1,600.00	976.00		306.00	186.66	1,162.66
	5.2 คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	6.00	ลบ.ม.	1,700.00	10,200.00		306.00	1,836.00	12,036.00
	งานติดตั้งหอยถ้ำสำเร็จรูป								
	6.1 หอยถ้ำสำเร็จรูปขนาด 20 ลบ.ม.(ถึงรูปแฉกแบบ) สูง 20 เมตร	1.00	ถัง	200,000.00	200,000.00		-	-	200,000.00
	6.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1 ข้อต่อ ยาว 6 เมตร Dia 3 นิ้ว	2.50	ฟ่อน	1,825.00	4,562.50		-	-	4,562.50
	6.3 ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	342.33	1,369.32		-	-	1,369.32
	6.4 เช็ควาล์วทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,552.17	1,552.17		-	-	1,552.17
	6.5 นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	244.33	488.66		-	-	488.66
	6.6 ประตูนํ้าทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	3,096.33	3,096.33		-	-	3,096.33
	6.7 มาตรวัดนํ้าระบบแม่เหล็ก 2 จั๊น ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	7,083.33	7,083.33		-	-	7,083.33
6.8 เทปพันเกลียว	24.00	ม้วน	32.00	768.00		-	-	768.00	
	(นายเสกสิทธิ์ อุทธิโชติ) หัวหน้าฝ่ายโฆษณาและก่อสร้าง								
รวมยอด									286,011.25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7	ยอดยกมา ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลบ.ม. / ชม. 7.1 งานหล่อฐานรากถึงกรอง - ทราดยาบรองพื้น - คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC) - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. - ลวดผูก เบอร์ 18 งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ 8.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป Dia 1.15 ม. สูง 1.20 เมตร 8.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2 1/2 นิ้ว 8.3 ท่อ pvc ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ Dia 2 1/2 นิ้ว	0.11 0.34 24.95 0.45 1.00 1.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. ถัง ท่อน ท่อน	450.00 1,700.00 19.10 52.33 45,833.33 1,762.33 385.52	49.50 578.00 476.55 23.55 45,833.33 1,762.33 385.52	- 306.00 3.30 -	- 104.04 82.34 -	286,011.25 49.50 682.04 558.88 23.55 48,333.33 1,762.33 385.52	
8	รวมยอด			(นายเอกสิทธิ์ ฤทธิโชติ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง				337,806.39	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านตลาดเส้ารี

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านตลาดเสาร

หน้า 7

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ใจดี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

[illegible]