

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านเขาหลัก)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งใส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดถังเหล็กชุบด้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย ๔๒.๕-๑๐๐ เมตร สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ประกอบติดตั้งท่อลงบ่อชนิดพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ผนึกข้างบ่อ (SEAL) พร้อมเทคอนกรีตฐานบ่อ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อเมนกระจายน้ำ พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบตู้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่อพ่วง และชุดวางฝังกลบท่อเมนเรียบร้อย รายละเอียดข้อกำหนดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเงื่อนไขข้อกำหนดเฉพาะที่ของเทศบาลตำบลทุ่งใส แบบเลขที่ ๐๖/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๗๗,๔๔๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางกรณีงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัชชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านเขาหลัก)

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไเส

ประเภทงาน/ ขนาด กว้าง X ยาว ระบบประปาหมู่บ้านหอดึงสูง ขนาด : จาก ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 6

แบบก่อสร้างหอดึงเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร X 20 เมตร (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	1.3984	-	
2	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	-	1.3752	-	
3	ประเภทงานอาคาร	513,801.31	1.3056	670,818.99	
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้	206,622.00	1.0000	206,622.00	งานเจาะบ่อบาดาล และค่าธรรมเนียม ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			877,440.99	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			877,440.00	
	[แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน]				
ขนาดพื้นที่หลังท่อหรือเนื้องาน			ตารางเมตร		
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย			บาท / ตารางเมตร		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไเส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไเส

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	ยอดยกมา							48,634.98	
	งานคอนกรีต								
	5.1 คอนกรีต Lean 1 : 3 : 5	0.61	ลบ.ม.	2,242.99	1,368.22	306.00	186.66	1,554.88	
6	5.2 คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	6.00	ลบ.ม.	2,355.14	14,130.84	306.00	1,836.00	15,966.84	
	งานติดตั้งท่อถึงสำเร็จรูป								
	6.1 ท่อถึงสำเร็จรูปขนาด 20 ลบ.ม.(ถึงรูปเข็มเบญจ สูง 20 เมตร	1.00	ถึง	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	6.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1 ข้อต่อ ยาว 6 เมตร Dia 3 นิ้ว	2.50	ท่อน	1,912.50	4,781.25	-	-	4,781.25	
	6.3 ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	340.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	6.4 เชื่อมหัวทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,833.25	1,833.25	-	-	1,833.25	
	6.5 นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	228.75	457.50	-	-	457.50	
	6.6 ประตุน้ำทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	3,012.50	3,012.50	-	-	3,012.50	
6.7 มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 จิ้น ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	5,375.00	5,375.00	-	-	5,375.00		
	6.8 เทปพันเกลียว	24.00	ม้วน	36.00	864.00	-	-	864.00	
รวมยอด									283,840.21

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแขวนปูน หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านเขาหลัก)

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเช่าหลัก

หน้า 6

แบบก่อสร้างห้องถึงเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร X20 เมตร รายการที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ไพฑูริ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

[illegible]

สถานก่อสร้าง/ซ่อมแซม บ้านเขาหลัก	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส	หมู่ที่ 6	แบบก่อสร้างห้องนั่งเล่นเล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร X20 เมตร	รายการที่ 4
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ใจดี		(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)	
		เมื่อวันที่	18 มกราคม 2564	

[illegible]

ประมาณราคาต่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแขมเปญ หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านเขาหลัก)

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	บ้านเจ้าหลัก	หมู่ที่ 6	แบบก่อสร้างให้ออกแบบหน้า 20 ลูกบาศก์เมตร X20 เมตร	รายการที่ 5	แผ่น 5/5
-------------------------	--------------	-----------	---	-------------	----------

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาบาดาล)

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

[illegible]