

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสันติธรรม หมู่ที่ ๕ เขตหมู่ที่ ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากสุดถนน คสล.เดิมถึงบริเวณสวนยางพารา ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (แบบไม่มีคันทางเท้า) และข้อกำหนดเฉพาะที่ของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๓)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัชชัย ใจมั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติธรรม หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 6

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ประเภทงาน/ ขนาด ถนนคส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร จาก ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยศรีชัย หมู่ที่ 5

ชื่อแบบ/รหัสแบบ/แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1 - 01/2562

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ 17 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,121,924.41	1.4019	1,572,825.83	
2	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	-	1.3752	-	
3	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
4	ประเภทงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,572,825.83	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			1,572,000.00	
	(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				
ขนาดพื้นที่หลังท่อหรือเนินงาน		2,000.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย		786.00 บาท / ตารางเมตร			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ

(นางวราภรณ์ เวฬุอนราจีน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

งานราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติธรรม หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
 งานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยศรีชัย หมู่ที่ 5 แบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1 - 01/2562

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไเส

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	2,400.00	ตร.ม.	-	-	3.68	8,832.00	8,832.00	
2	ลูกรังบดอัดแน่น 95% STANDARD PROCTR DENSITY	480.00	ลบ.ม.	272.91	130,996.80	56.20	26,976.00	157,972.80	
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	100.00	ลบ.ม.	350.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
4	เหล็กตะแกรงวางเมท ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 #	2,000.00	ตร.ม.	58.00	116,000.00	5.00	10,000.00	126,000.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	300.00	ลบ.ม.	2,355.14	706,542.00	-	-	706,542.00	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	2,000.00	ตร.ม.	-	-	12.41	24,820.00	24,820.00	
7	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR 24	556.00	กก.	20.85	11,592.60	3.30	1,834.80	13,427.40	
8	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR 24	89.20	กก.	19.34	1,725.13	3.30	294.36	2,019.49	
9	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	632.00	กก.	20.41	12,899.12	3.30	2,085.60	14,984.72	
10	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ซ้ำ)	400.00	เมตร	-	-	21.94	8,776.00	8,776.00	
11	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	600.00	เมตร	-	-	14.25	8,550.00	8,550.00	
12	หินคลุกไหลทาง	60.00	ลบ.ม.	250.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมยอด				(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง				1,121,924.41	