

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดกลาง หมู่ที่ ๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากคอสะพานคลองตีนเป็ด-บริเวณสหกรณ์ปาล์มน้ำมันอำเภอสิชล ขนาด
ผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินหนา ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนด
แบบเลขที่ ๙/๒๕๕๙ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ ติดตั้งก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาดำบลสามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๔๓ ข้อ ๕๔)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๘๗๐,๙๑๖.๒๗.- บาท

๕.๒ ค่า Factor F ๑,๑๖๓,๙๗๙.๖๐.- บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.- บาท

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายสุภาพ ยุทธพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากคอสะพาน คลองดินเปิด - บริเวณสหกรณ์ปาล์มน้ำมัน อำเภอสิชล ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนด แบบเลขที่ 9/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดราคากลางวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	2,640.00	3.05	8,052.00	1.3365	10,761.50	10,761.50
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	110.00	273.14	30,045.40	1.3365	40,155.68	40,155.68
3	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	2,200.00	369.92	813,814.17	1.3365	1,087,662.64	1,087,662.64
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	66.00	287.95	19,004.70	1.3365	25,399.78	25,399.78
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					870,916.27		TOTAL	1,166,979.60

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง	=	870,916.27
2	ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด	=	1,166,979.60
3	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
4	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	
6	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คิดเป็นราคากลางเพียง	1,160,000.00
ตัวหนังสือ	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาพ ยุทธพงศ์)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังวัดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไเส อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากคอสะพานคลองดินเปิด - บริเวณสหกรณ์ป่าสักน้ำมัน อำเภอสหัสขันธ์ ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไเสกำหนด แบบเลขที่ 9/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาตำบลสามปี 25559 - 2561) หน้า 43 ข้อ 54

สถานที่ บ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไเส อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		ค่าแรง	ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	2,640.00	ตร.ม.	-	-	-	3.05	8,052.00	8,052.00	ราคาน้ำมัน 22.66 บาท	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	110.00	ลบ.ม.	273.14	30,045.40	-	-	-	30,045.40		
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	2,200.00	ตร.ม.	25.00	55,000.00	5.00	11,000.00	66,000.00			
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	330.00	ลบ.ม.	1,839.94	607,180.20	306.00	100,980.00	708,160.20			
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	305.80	กก.	19.17	5,862.19	3.40	1,039.72	6,901.91			
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	98.12	กก.	21.44	2,103.69	3.40	333.61	2,437.30			
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	695.20	กก.	16.44	11,429.09	3.40	2,363.68	13,792.77			
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	440.00	เมตร	-	-	18.53	8,153.20	8,153.20			
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	660.00	เมตร	-	-	12.68	8,368.80	8,368.80			
10	หินคลุกไหล่ทาง	66.00	ลบ.ม.	287.95	19,004.70	-	-	19,004.70			
	รวม								870,916.27		
	ค่า Factor F				1.3365				1,163,979.60		
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						3,000.00		
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย								
	รวมทั้งหมด								1,166,979.60		
	ปรับตัวเลขเป็น				1160000.00						
	ตัวหนังสือ				(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)						

ประมาณการ ลงชื่อ.....

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง