

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเขาดก หมู่ที่ ๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนน คสล. เริ่มทางสุดถนน คสล. เดิม (สามแยกใต้สายไฟ) - คอสะพานต่อเขตตำบลสีซัด
ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่ง
ไผ่กำหนด แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ ติดตั้งก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๓๑ ข้อ ๑๙)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๔๒๗,๕๔๐.๗๒.- บาท

๕.๒ ค่า Factor F ๕๗๑,๔๐๘.๑๗.- บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.- บาท

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายสุภาพ ยุทธพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าเขาคอก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตเดิม (สามแยกใต้สายไฟ) - คอต่อเขต ตำบลสี่ขีด ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนดแบบเลขที่ 10/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยศรีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	1,296.00	3.05	3,952.80	1.3365	5,282.92	5,282.92
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	54.00	273.14	14,749.56	1.3365	19,712.79	19,712.79
3	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	1,080.00	369.92	399,508.78	1.3365	533,943.48	533,943.48
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	32.40	287.95	9,329.58	1.3365	12,468.98	12,468.98
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					427,540.72		TOTAL	574,408.17

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	427,540.72
2	ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด	=	574,408.17
3	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
4	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	
6	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คิดเป็นราคากลางเพียง	570,000.00
ตัวหนังสือ	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ อานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภภัท ยุธพงศ์)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าเขาดก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตเดิม (สามแยกใต้สายไฟ) - คอต่อเขต ตำบลสี่ขีด ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งไเสกำหนดแบบเลขที่ 10/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาตำบลสามปี 25559 - 2561) หน้า 31 ข้อ 19

สถานที่ บ้านท่าเขาดก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	1,296.00	ตร.ม.	-	-	3.05	3,952.80	3,952.80	ราคาพื้น 22.66 บาท
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	54.00	ลบ.ม.	273.14	14,749.56	-	-	14,749.56	
3	เหล็กตะแกรงวางเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20#	1,080.00	ตร.ม.	25.00	27,000.00	5.00	5,400.00	32,400.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	162.00	ลบ.ม.	1,839.94	298,070.28	306.00	49,572.00	347,642.28	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	150.12	กก.	19.17	2,877.80	3.40	510.41	3,388.21	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	48.17	กก.	21.44	1,032.72	3.40	163.77	1,196.49	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	341.28	กก.	16.44	5,610.64	3.40	1,160.35	6,771.00	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	216.00	เมตร	-	-	18.53	4,002.48	4,002.48	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	324.00	เมตร	-	-	12.68	4,108.32	4,108.32	
10	หินคลุกไหล่ทาง	32.40	ลบ.ม.	287.95	9,329.58	-	-	9,329.58	
	รวม							427,540.72	
	ค่า Factor F				1.3365			571,408.17	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							574,408.17	
	ปรับตัวเลขเป็น				570000.00				
	ตัวหนังสือ				(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณการ ลงชื่อ.....นายช่างโยธา

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง