

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติธรรม หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไเส

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคสล. เริ่มจากสุดถนน คสล.เดิม-(สายแยกถนนเขาตาสัก) ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไเสกำหนด แบบเลขที่ ๑๒/๒๕๕๙ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ ติดตั้งก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๓๗ ข้อ ๓๖)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๗๙๑,๗๔๒.๐๗.- บาท

๕.๒ ค่า Factor F ๑,๐๕๘,๑๖๓.๒๗.- บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.- บาท

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายสุภาพ ยุทธพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยสันติธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากจุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (สามแยกตลาด) ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนดแบบเลขที่ 12/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางวันที่

14 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	2,400.00	3.05	7,320.00	1.3365	9,783.18	9,783.18
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	100.00	273.14	27,314.00	1.3365	36,505.16	36,505.16
3	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	2,000.00	369.92	739,831.07	1.3365	988,784.22	988,784.22
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	60.00	287.95	17,277.00	1.3365	23,090.71	23,090.71
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					791,742.07		TOTAL	1,061,163.27

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

=

791,742.07

2. ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด

=

1,061,163.27

3. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

4. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

5. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

6. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คิดเป็นราคากลางเพียง	1,060,000.00
ตัวหนังสือ	(หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ ธาณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาพ ฤทธิ์พงศ์)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยสันติธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากจุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (สามแยกตาซัก) ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไเสกำหนดแบบเลขที่ 12/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ
จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาตำบลสามปี 25559 - 2561) หน้า 37 ข้อ 36

สถานที่ บ้านห้วยศรีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย วัสดุ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	2,400.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	100.00	ลบ.ม.	273.14	27,314.00	3.05	7,320.00	7,320.00	ราคามัถ 22.66 บาท
3	เหล็กตะแกรงวางเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20#	2,000.00	ตร.ม.	25.00	50,000.00	5.00	10,000.00	60,000.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	300.00	ลบ.ม.	1,839.94	551,982.00	306.00	91,800.00	643,782.00	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	278.00	กก.	19.17	5,329.26	3.40	945.20	6,274.46	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	89.20	กก.	21.44	1,912.45	3.40	303.28	2,215.73	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	632.00	กก.	16.44	10,390.08	3.40	2,148.80	12,538.88	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	400.00	เมตร	-	-	18.53	7,412.00	7,412.00	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	600.00	เมตร	-	-	12.68	7,608.00	7,608.00	
10	หินคลุกไล่ทาง	60.00	ลบ.ม.	287.95	17,277.00	-	-	17,277.00	
	รวม							791,742.07	
	ค่า Factor F			1.3365				1,058,163.27	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							1,061,163.27	
	ปรับตัวเลขเป็น				1060000.00				
	ตัวหนังสือ				(หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณการ ลงชื่อ.....นายช่างโยธา

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง