

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสันติธรรม หมู่ที่ ๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งไเส

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคสล. เริ่มจากคอสะพานตาหมื่นศรี - แยกเขาชุกาน ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไเสกำหนด แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๕๙ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ ติดตั้งก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาดำบลสามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๔๐ ข้อ ๔๔)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๘๔๑,๒๒๕.๙๕.- บาท

๕.๒ ค่า Factor F ๑,๑๒๔,๒๙๘.๔๘.- บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.- บาท

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายสุภาพ ยุทธพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกสันติธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากคอสะพานตาหมื่นศรี - แยกเขาชุกาน ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไเสกำหนด แบบเลขที่ 13/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางวันที่

14 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	2,550.00	3.05	7,777.50	1.3365	10,394.63	10,394.63
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	106.25	273.14	29,021.13	1.3365	38,786.73	38,786.73
3	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	2,125.00	369.92	786,070.51	1.3365	1,050,583.24	1,050,583.24
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	63.75	287.95	18,356.81	1.3365	24,533.88	24,533.88
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					841,225.95		TOTAL	1,127,298.48

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

=

841,225.95

2 ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด

=

1,127,298.48

3 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

4 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

6 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คิดเป็นราคากลางเพียง	1,120,000.00
ตัวหนังสือ	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาพ ยุทธพงศ์)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ก้อง ฤทธิ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไเส

อนุมัติ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไเส

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกสันติธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากคอสะพานตาเหม็นศรี - แยกเขาซูกาน ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 425 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,125 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หน้า 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งไเสกำหนด แบบเลขที่ 13/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนา ตำบลสามปี 2559 - 2561) หน้า 40 ข้อ 44

สถานที่ บ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมาณการวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	2,550.00	ตร.ม.	-	-	3.05	7,777.50	7,777.50	ราคาประเมิน 22.66 บาท
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	106.25	ลบ.ม.	273.14	29,021.13	-	-	29,021.13	
3	เหล็กตะแกรงวางเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20#	2,125.00	ตร.ม.	25.00	53,125.00	5.00	10,625.00	63,750.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	318.75	ลบ.ม.	1,839.94	586,480.88	306.00	97,537.50	684,018.38	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	295.38	กก.	19.17	5,662.34	3.40	1,004.28	6,666.61	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	94.78	กก.	21.44	2,031.98	3.40	322.24	2,354.21	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	671.50	กก.	16.44	11,039.46	3.40	2,283.10	13,322.56	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	425.00	เมตร	-	-	18.53	7,875.25	7,875.25	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	637.50	เมตร	-	-	12.68	8,083.50	8,083.50	
10	หินคลุกไหล่ทาง	63.75	ลบ.ม.	287.95	18,356.81	-	-	18,356.81	
	รวม							841,225.95	
	ค่า Factor F			1.3365				1,124,298.48	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							1,127,298.48	
	ปรับตัวเลขเป็น				1120000.00				
	ตัวหนังสือ				(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณการ ลงชื่อ  นายช่างโยธา

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง